

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																																																																																																																																																																																		
標準単価・市場単価・参考資料編		赤書き箇所：訂正																																																																																																																																																																																																																		
P288（参66）																																																																																																																																																																																																																				
【1】門型ラーメン橋																																																																																																																																																																																																																				
(H鋼桁埋込みRC複合門型ラーメン橋)																																																																																																																																																																																																																				
	8. 型枠工 <table><tr><td>施工単価コード</td><td>SP101105</td><td colspan="5">型枠工(門型ラーメン橋)</td></tr><tr><td colspan="7">① 桁下面型枠工(残存型枠) 単価表 100m²当り</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>単 価</td><td>金 額</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>4.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td></td><td>人</td><td>13.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>13.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>3</td><td></td><td></td><td>労務費合計の3%</td></tr><tr><td>埋 設 型 枠 材</td><td>杉板(防腐剤処理) t=18mm</td><td>m²</td><td>103</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 1. 上記歩掛は、桁下面型枠で、残存型枠として設置し、型枠を撤去しない場合に適用する。 2. バチ形状及び桁配置が扇状の場合、対象部分の数量(型枠材を除く)を50%割増する。 3. 諸雑費は、電気ドリル、電気ノコギリ損料、電力に関する経費、型枠材の持上(下)げ機械及び小運搬に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 日当たり施工量は、22.2 m2/日を標準とする。 ※1 埋設型枠材は、防腐剤処理されたものとし、見積による。 ② 桁下面型枠工(撤去型枠) 単価表 100m²当り <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>単 価</td><td>金 額</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>6.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td></td><td>人</td><td>17.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>17.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>38</td><td></td><td></td><td>労務費合計の38%</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 1. 上記歩掛は、桁下面型枠で、一般型枠を用い設置し、撤去する場合に適用する。 2. バチ形状及び桁配置が扇状の場合、対象部分の単価(型枠材を除く)を40%割増する。 3. 上記歩掛は、はく離剤塗布及びケレン作業を含むものである。 4. 諸雑費は、型枠合板、鋼製型枠、はく離剤及び電気ドリル、電気ノコギリ損料、電力に関する経費、仮設材の持上(下)げ機械に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 下面型枠撤去時に作業足場として高所作業車または、橋梁点検車が必要な場合はオペレーターともに別途計上する。 6. 日当たり施工量は、14.9 m2/日を標準とする。	施工単価コード	SP101105	型枠工(門型ラーメン橋)					① 桁下面型枠工(残存型枠) 単価表 100m ² 当り							名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	土木一般世話役		人	4.5				型 枠 工		人	13.2				普通作業員		人	13.2				諸 雑 費		%	3			労務費合計の3%	埋 設 型 枠 材	杉板(防腐剤処理) t=18mm	m ²	103				合 計							名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	土木一般世話役		人	6.7				型 枠 工		人	17.3				普通作業員		人	17.3				諸 雑 費		%	38			労務費合計の38%	合 計							8. 型枠工 <table><tr><td>施工単価コード</td><td>SP101105</td><td colspan="5">型枠工(門型ラーメン橋)</td></tr><tr><td colspan="7">① 桁下面型枠工(残存型枠) 単価表 100m²当り</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>単 価</td><td>金 額</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>4.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td></td><td>人</td><td>13.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>13.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>3</td><td></td><td></td><td>労務費合計の3%</td></tr><tr><td>埋 設 型 枠 材</td><td>杉板(防腐剤処理) t=18mm</td><td>m²</td><td>103</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 1. 上記歩掛は、桁下面型枠で、残存型枠として設置し、型枠を撤去しない場合に適用する。 2. バチ形状及び桁配置が扇状の場合、対象部分の数量(型枠材を除く)を50%割増する。 3. 諸雑費は、電気ドリル、電気ノコギリ損料、電力に関する経費、型枠材の持上(下)げ機械及び小運搬に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 日当たり施工量は、22.2 m2/日を標準とする。 ※1 埋設型枠材は、防腐剤処理されたものとし、見積による。 ② 桁下面型枠工(撤去型枠) 単価表 100m²当り <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>単 価</td><td>金 額</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>6.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td></td><td>人</td><td>17.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>17.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>38</td><td></td><td></td><td>労務費合計の38%</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 1. 上記歩掛は、桁下面型枠で、一般型枠を用い設置し、撤去する場合に適用する。 2. バチ形状及び桁配置が扇状の場合、対象部分の数量を40%割増する。 3. 上記歩掛は、はく離剤塗布及びケレン作業を含むものである。 4. 諸雑費は、型枠合板、鋼製型枠、はく離剤及び電気ドリル、電気ノコギリ損料、電力に関する経費、仮設材の持上(下)げ機械に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 下面型枠撤去時に作業足場として高所作業車または、橋梁点検車が必要な場合はオペレーターともに別途計上する。 6. 日当たり施工量は、14.9 m2/日を標準とする。	施工単価コード	SP101105	型枠工(門型ラーメン橋)					① 桁下面型枠工(残存型枠) 単価表 100m ² 当り							名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	土木一般世話役		人	4.5				型 枠 工		人	13.2				普通作業員		人	13.2				諸 雑 費		%	3			労務費合計の3%	埋 設 型 枠 材	杉板(防腐剤処理) t=18mm	m ²	103				合 計							名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	土木一般世話役		人	6.7				型 枠 工		人	17.3				普通作業員		人	17.3				諸 雑 費		%	38			労務費合計の38%	合 計						
施工単価コード	SP101105	型枠工(門型ラーメン橋)																																																																																																																																																																																																																		
① 桁下面型枠工(残存型枠) 単価表 100m ² 当り																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																																																														
土木一般世話役		人	4.5																																																																																																																																																																																																																	
型 枠 工		人	13.2																																																																																																																																																																																																																	
普通作業員		人	13.2																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		%	3			労務費合計の3%																																																																																																																																																																																																														
埋 設 型 枠 材	杉板(防腐剤処理) t=18mm	m ²	103																																																																																																																																																																																																																	
合 計																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																																																														
土木一般世話役		人	6.7																																																																																																																																																																																																																	
型 枠 工		人	17.3																																																																																																																																																																																																																	
普通作業員		人	17.3																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		%	38			労務費合計の38%																																																																																																																																																																																																														
合 計																																																																																																																																																																																																																				
施工単価コード	SP101105	型枠工(門型ラーメン橋)																																																																																																																																																																																																																		
① 桁下面型枠工(残存型枠) 単価表 100m ² 当り																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																																																														
土木一般世話役		人	4.5																																																																																																																																																																																																																	
型 枠 工		人	13.2																																																																																																																																																																																																																	
普通作業員		人	13.2																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		%	3			労務費合計の3%																																																																																																																																																																																																														
埋 設 型 枠 材	杉板(防腐剤処理) t=18mm	m ²	103																																																																																																																																																																																																																	
合 計																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																																																														
土木一般世話役		人	6.7																																																																																																																																																																																																																	
型 枠 工		人	17.3																																																																																																																																																																																																																	
普通作業員		人	17.3																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		%	38			労務費合計の38%																																																																																																																																																																																																														
合 計																																																																																																																																																																																																																				