

第7章 付 属 資 料

7-1 主な参考法令等

7-1-1 道路法関係

- (1) 道路法（昭和27年6月10日 法律第180号）
- (2) 道路法施行法（昭和27年6月10日 法律第181号）
- (3) 道路法施行令（昭和27年12月4日 政令第479号）
- (4) 道路法施行規則（昭和27年8月1日 建設省令第25号）
- (5) 道路構造令（昭和45年10月29日 政令第320号）
- (6) 道路構造令施行規則（昭和46年3月31日 建設省令第7号）

7-1-2 測量関係

- (1) 測量法（昭和24年6月3日 法律第188号）
- (2) 測量法施行令（昭和24年8月31日 政令第322号）
- (3) 測量法施行規則（昭和24年9月1日 建設省令第16号）
- (4) 国土調査法（昭和26年6月1日 法律第180号）
- (5) 国土調査法施行令（昭和27年3月31日 政令第59号）
- (6) 埼玉県公共測量作業規程【作業規程の準則（平成20年国土交通省告示第413号）を準用】（平成21年1月19日 国地第1007号変更承認）
- (7) 日本工業規格（J I S）（工業標準化法 昭和24年6月1日 法律第185号）
- (8) 計量法（平成4年5月20日法律第51号）【昭和26年法律第207号の全部を改正】
- (9) 計量法施行令（平成5年10月6日 政令第329号）

7-1-3 その他

- (1) 河川法（昭和39年7月10日 法律第167号）
- (2) 都市計画法（昭和43年6月15日 法律第100号）
- (3) 土地区画整理法（昭和29年5月20日 法律第119号）
- (4) 不動産登記法（平成16年6月18日法律第123号）
【明治32年法律第24号の全部を改正】
- (5) 不動産登記法施行細則（平成17年2月18日法務省令第18号）
【明治32年司法省令第11号の全部を改正】
- (6) 不動産登記事務取扱手続準則
（平成17年2月25日法務省民事局第二課民事局長通達）
- (7) 国有財産法（昭和23年6月30日 法律第73号）
- (8) 地方交付税法（昭和25年5月30日 法律第211号）
- (9) その他

I. 境界測量

- | | | |
|---------------|---|--------|
| ①地籍図（国土庁） | : | 国土調査法 |
| ②17条地図（法務省） | : | 不動産登記法 |
| ③道路敷地図（道路管理者） | : | 国有財産法 |
| ④道路台帳（道路管理者） | : | 道路法 |

7-2 図式規程

7-2-1 数値地形図データ取得分類基準表

図式の見方

大分類	分類	標準分類	表現分類	図形区分	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	適用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字幅(下段)	字幅(上段)	線号	線種		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕		
番号						説 明										備 考										
①	大 分 類					作業経程の準則 公共測量標準図式に準じる。																				
②	分 類																									
③	標 準 分 類																									
④	表 現 分 類																									
データタイプ						数値地形図【データフォーマットの図形区分に準じる。																				
						コード		内 容																		
						00		非 区 分 下記に該当しない全データ																		
						11		射影部の上端																		
						12		射影部の下端 石段等の両端部、舗土、壁、崖、溝、人口斜面、被覆の射影をもつもの																		
						21		高 欄																		
						22		橋 脚																		
						23		親 柱 道路橋、鉄道橋																		
						26		ガードレール																		
						27		ガードパイプ																		
						28		ガードフェンス																		
						29		ガードケーブル																		
						31		中 庭 線																		
						32		模 割 線																		
						33		階 層 線																		
						34		外付階段																		
						35		ポーチ ・ ひさし																		
						46		へ い																		
						47		輸送管 敷地内の建物と建物の境及び建物が周などに作られた、へいに適用する (空 中) の煙小																		
						72		コンクリート杭																		
						73		プラスチック杭																		
						74		金属プレート																		
						75		金属板																		
						99		基礎埋込部データ 構架部、道橋、石段等の断片部																		



図式の見方

大分類	分類	標準分類	表現分類	図形区分	間断区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字隔(下限)	字隔(上限)	線号	線種		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕		
番号																										
⑥ 間断区分																										
⑦ 名称																										
⑧ 図式																										
⑨																										
データタイプ																										
取得方法																										
(例) へい(隣) [G140] の場合  この場合、入力方向に対して右側へいの記号が出力時に発生することを表す。 坑口【4219】の場合  1点目記号挿入位置																										
⑩ 適用																										
⑪ 次元																										
⑫ 面																										
⑬ 線																										
⑭ 円																										
⑮ 円弧																										
⑯ 点																										
⑰ 方向																										
⑱ 注記																										
⑲ 属性																										
⑳ G																										
字大																										
㉑ 字隔(下限)																										
㉒ 字隔(上限)																										
㉓ 線号																										
㉔ 線種																										
(例) 建物名称の字隔：1/4(下限)～3(上限)までのスペースを空けて配置する。																										






境界等

大分類	分類	標準分類	表型分類	図形区分	間断区分	名称(項目名)	図式	取得方法	適用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字幅(下段)	字幅(上段)	線号	線種
境界等	境界	1101	1101	0	0	都府県界		境界の位置に一致する。	地方自治体は、あらかじめ指定区域の境界の線をいかなる境界記号が表すものかを協定し、協定の境界記号は分類コードの小さい順とし、関係府県計で増定されていない境界は表示しない。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	110100
		1102	1102	0	0	北海道の市庁界		境界の位置に一致する。	同上	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	102000
		1103	1103	0	0	郡市・東京都の区界		境界の位置に一致する。	同上	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	110300	
		1104	1104	0	0	町村・指定都市の区界		境界の位置に一致する。	同上	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	110400	
		1106	1106	0	0	大字・町(丁)界		境界の位置に一致する。	区域が明確なものを表す。居住および人口、類似しない事を原則とする。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	110600	
		1107	1107	0	0	小字界		境界の位置に一致する。	区域が明確なものを表す。居住および人口、類似しない事を原則とする。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	110700		
		1110	1110	0	0	所属界		境界の位置に一致する。	所属界は、所属を要する必要がある場合に、それぞれの所属が明確である場合に表す。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	111000		

交通施設

大分類	分類	標準分類	表区分	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字幅(下層)	字幅(上層)	番号	線種		
交通施設	道 路	2101	2101	0	真幅道路(街区線)陸線【管理路線】		道路線種を取得	路肩から路肩までの道路。幅員にかかわらず全ての道路を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2101	2101	0					真幅道路(街区線)陸線【管理路線】		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2106	2106	0	庭園路等【管理路線】		道路線種を取得	公園内、工場敷地内、墓地区、陸上競技場の陸走路、飛行場の滑走路等の特定の区域内における道路で、幅員0.5m以上のものを表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	210600	
		2106	2106	0	庭園路陸線【管理路線】				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210600
		2107	2107	0	トンネル内の道路【管理路線】		道路線種を取得 (特例は、原則として同じでない)	道路の地下部をいい、その陸路(道路線)を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	210700
		2109	2109	0	建設中の道路【管理路線】		道路線種を取得 (特例は、原則として同じでない)	1. 現地調査時に建設中であって、完成までに1年以上を要する道路線種をいう。 2. 建設中の道路は、道路線種の外線を表示し、工事区間の中央に(建設中)の注記を添える。	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0	0	3	210900	
		2110	2110	0	舗装界・舗装種別【管理路線】			舗装の種別が変わる箇所に項目を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3		
		2111	2111	0	立体交差(下部・上部)【管理路線】				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2131	2131	0	真幅道路(街区線)【その他路線】		道路線種を取得	路肩から路肩までの道路。幅員にかかわらず全ての道路を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2131	2131	0	真幅道路(街区線)陸線【その他路線】				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2136	2136	0	庭園路等【その他路線】		道路線種を取得	公園内、工場敷地内、墓地区、陸上競技場の陸走路、飛行場の滑走路等の特定の区域内における道路で、幅員0.5m以上のものを表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	210600	
		2136	2136	0	庭園路陸線【その他路線】				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210600
		2137	2137	0	トンネル内の道路【その他路線】		道路線種を取得 (特例は、原則として同じでない)	道路の地下部をいい、その陸路(道路線)を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	210700
		2139	2139	0	建設中の道路【その他路線】		道路線種を取得 (特例は、原則として同じでない)	1. 現地調査時に建設中であって、完成までに1年以上を要する道路線種をいう。 2. 建設中の道路は、道路線種の外線を表示し、工事区間の中央に(建設中)の注記を添える。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0	0	3	210900		
		2140	2140	0	舗装界・舗装種別【その他路線】			舗装の種別が変わる箇所に項目を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3			
		2141	2141	0	立体交差(下部・上部)【その他路線】				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		

交通施設

大分類	分類	標準分類	表紙分類	図形区分	名称 (項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字幅 (下欄)	字幅 (上欄)	線号	線種		
交通施設	道路施設	2203	2203	0	道路橋		線路を跨ぐ 	鉄・コンクリート製の欄をいう。 高欄・欄間部分は真形を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0	0	6		
		2203	2203	21	道路橋(高欄)		高欄 外周を跨ぐ (始終点座標一致) 		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2203	2203	22	道路橋(欄間)		欄間 		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2203	2203	23	道路橋(親柱)		親柱 		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2204	2204	0	0	木橋		線路を跨ぐ 	木製の橋を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2204	2204	99	0	木橋(ひ開部)		欄間部をデータで取得して表示 		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2205	2205	0	0	徒橋		中心線を跨ぐ 	徒歩橋を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		2205	2205	99	0	徒橋(ひ開部)		欄間部をデータで取得して表示 		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		2206	2206	0	0	棧道橋		線路を跨ぐ 	側面を通過する道路で、橋げたの外側が側面に接し、反対側が欄間になっている部分をいう。高欄・欄間部分は真形表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		2206	2206	22	0	棧道橋(欄間)		欄間 外周を跨ぐ 		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2211	2211	0	0	横断歩道橋		外周を跨ぐ (始終点座標一致) 	人、自転車等が道路又は鉄道を横断するために構築された歩道橋をいう。 歩道橋の支柱は取付しない。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2212	2212	0	0	地下横断歩道		外周を跨ぐ (始終点座標一致) 	人、自転車等が道路又は鉄道を横断するために構築された地下道をいう。経路の明確なものを表示する。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	221200
		2213	2213	0	0	歩道		車道との厚線を跨ぐ 	道路縁で歩道を有する部分は、幅員が図上0.6mm以上のものを表示する。 他の地物の下は間断する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2213	2213	0	1	歩道陰線				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通施設

大分類	分類	標準分類	表示分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字幅 (下側)	字幅 (上側)	番号	線型	
交通施設	道路施設	2214	2214	0	0	石段 縁部		縁部を取得 (階段部は取得しないで石段の上端・下端は押し込む) 石段の間隔は全て1.0mmで表す。	長さがおおむね1.0m以上のものを表し、幅員0.5m以下は省略することできる。 石段の間隔は全て1.0mmで表す。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2214	2214	11	0	石段 縁部(上端)		石段(上端部)		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2214	2214	12	0	石段 縁部(下端)		石段(下端部)		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2214	2214	99	0	石段 段部		階段縁		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2215	2215	0	0	地下街・地下鉄等出入り口 外周		階段間隔 1.0 mm →30 ←	地下街・地下鉄等出入り口を含む外周を取得し、階段部は、出入口から段表をみる。 建物の内部にある地下街、地下鉄等の出入口は表さない。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2215	2215	99	0	地下街・地下鉄等出入り口 段部		階段縁(入口から段取得)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2216	2216	0	0	横断歩道		白線を真部を取得	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2217	2217	0	0	視覚障害者誘導ブロック		真部を取得、誘導・注意の分類はない	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2219	2219	0	0	道路のトンネル(極小の場合は記号)		真形 真部 入口部分の外周を取得 (材料点線は一般)	道路の地下部への出入口をい、建設中のトンネルは出入口が明確な場合に表す。	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	3.5	0	0	3	
		2219	2219	0	0	道路のトンネル(極小の場合は記号)		極小 1/3以内 →1.5 ←	真部 入口部分の外周を取得															
		2219	2219	0	0	道路のトンネル(極小の場合は記号)		極小 中央位置の点と方向を取得 X Y →Y																
		2221	2221	0	0	バス停		位置の点線縁を取得 斜位置	道路の上あるいは歩道上に設けられたバスの停留所をいう。	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2.5	0	0	3
		2222	2222	0	0	安全地帯		外周を取得(材料点線は一般)	道路の上または駅前広場等に設けられた安全地帯をいう。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		2223	2223	0	0	ゼブラライン		中の斜線の外周を取得	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		2224	2224	0	0	規制表示・指示表示・停止線等		ライン中心位置と右の材料線を取得 停止線は材料線40mm以上は真部取得	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

交通施設

大分類	分類	標準分類	表型分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字幅 (下側)	字幅 (上側)	線号	線種		
交通施設	道路施設	2225	2225	0	0	チャッターバー		道路線の中心位置を点で取得		2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2226	2226	0	0	分離帯		外周を取得(始終点座標一致)	マウンドアップした道路の分離帯、ロータリーの中 央島等をいい、正射影で表示する。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2227	2227	0	0	駒止め		道路線の端部を取得	道路上に設置されたコンクリートブロック、端点・折 れ点・終点を計測し、表示する。	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	222700	
		2228	2228	0	0	道路の雪覆い等		外周を取得(始終点座標一致)	ロックンゴ(洞門)、雪崩又は落石等を防ぐため に道路上に設置されたものをいう。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	222800	
		2231	2231	0	0	側溝 U字溝無蓋		端線を取得	道路線に設けられた有蓋のU字溝等をいう。側溝 の外周を取得。	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3	
		2232	2232	0	0	側溝 U字溝有蓋		端線を取得	道路線に設けられた有蓋のU字溝等をいう。側溝 の外周を取得。	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3	223200
		2233	2233	0	0	側溝 L字溝		端線を取得	道路線に設けられた有蓋のU字溝等をいう。側溝 の外周を取得。	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3	223300
		2234	2234	0	0	側溝地下部		地下道路 端線を取得	道路線に設けられたU字溝等地下部をいう。 側溝の外周を取得。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	223400
		2235	2235	0	0	雨水樹		外周を取得(始終点座標一致)	道路線に設けられた側溝に付随して設置された間 水等の集水槽をいう。 ただの取水口とは異なる。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2236	2236	0	0	並木樹		外周を取得(始終点座標一致)	植樹保護のコンクリート製枠又は柵の外周を取 得。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2238	2238	0	0	並木		並木の位置の点情報と端線を取得	植樹は、図上5mm間隔で取得し、並木はその真 位置を取得。	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2239	2239	0	0	植 樹		並木の位置の点情報と端線を取得	植樹は、図上5mm間隔で取得し、並木はその真 位置を取得。	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2241	2241	0	0	道路情報板		板の位置の点情報と情報板の向きを取得	車線で道路情報板としてある場合には、支柱位置 を取得して道路中心線に直角に表示する。 LED、電光式の標識を含む。	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	
		2242	2242	0	0	道路標識 案内		板の位置の点情報と情報板の向きを取得	道路標識の100番台、道路 管理者が設置したも のの管理番号を付す。	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1.5	0	0	3	
		2243	2243	0	0	道路標識 警戒		板の位置の点情報と情報板の向きを取得	道路標識の200番台、道路 管理者が設置したも のの管理番号を付す。	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1.5	0	0	3	

交通施設

大分類	分類	種別分類	表紙分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字幅(下側)	字幅(上側)	線号	線種
交通施設	道路施設	2244	2244	0	0	道路標識 規制		標の位置の点情報と距離の向きを取得 $\triangle X \quad \text{---} \rightarrow Y$	道路標識の300の場合、警察署長の権限なので管理番号を付さない。	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3	
		2245	2245	0	0	道路標識 (作図)その1			案内標識については総納を付図する。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	
		2245	2245	0	0	道路標識 (作図)その2			案内標識については総納を付図する。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0.5	0	0	3	
		2246	2246	0	0	信号灯		ポールの位置と番号線の向きを取得 $\triangle X \quad \text{---} \rightarrow Y$	専用ポールのある信号灯をいう。	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
		2247	2247	0	0	信号灯 専用ポールのないもの		番号線の位置と向きを取得 $\triangle X \quad \text{---} \rightarrow Y$	電柱、横断歩道橋等に設置され、専用ポールを持たない番号分をいう。	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
		2248	2248	0	0	埼玉県管理照明灯		管理番号は引き出し線で表示する	県が設置した照明灯を取得し、管理番号を注記する。	2	0	1	0	0	1	0	1	0	1.5	0	0	3	
		2251	2251	0	0	交通量観測所		位置の点情報を取得 挿入位置	交通量を常時観測している施設をいう。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		2252	2252	0	0	スノーポール		位置の点情報を取得 挿入位置	降雪時に道路線路を認識できるように設置されているポールをいう。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		2253	2253	0	0	カーブミラー		位置の点情報を取得 挿入位置	交差点又は急曲部に設置されている確認線のうち、公的なものをいう。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		2254	2254	0	0	視線誘導標			デリニャーカーポストコーンなどドライヤーの視線案内施設をいう。案内線がある場合は道交省管する。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		2255	2255	0	0	距離標 (Km)		位置の点情報を取得 挿入位置	地点から一定距離の追従距離を示す標識をいう。距離数を適切な位置に併記する。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	3	
		2256	2256	0	0	距離標 (m)		位置の点情報を取得 挿入位置	地点から50、1km単位の追従距離を示す標識をいう。距離数を適切な位置に併記する。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	3	
		2261	2261	0	0	電話ボックス		位置の点情報を取得 挿入位置	独立した電話ボックスをいう。設置の形をしたものは真形で、通常の電話ボックスは記号のみ表示する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		2262	2262	0	0	郵便ポスト		位置の点情報を取得 挿入位置	独立した郵便ポストで、記号のみ真形に表示する。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		2263	2263	0	0	火災報知機		位置の点情報を取得 挿入位置	独立した火災報知機で、記号のみ真形に表示する。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	

交通施設

[illegible]

交通施設

大分類	分類	細事分類	表細分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	適用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	クワット	字大	字幅(下段)	字幅(上段)	線号	線種		
交通施設	鉄道施設	2314	2314	0	トンネル内の鉄道 モノレール		中心線を取得	モノレールの地下部分をいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	231400	
		2315	2315	0	トンネル内の鉄道 特殊鉄道		レールを取得する	特殊鉄道の地下部分をいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	231500	
		2401	2401	0	鉄道橋(高架部)		橋 橋線を取得	図上15 0mm以上のものは外側に半円(ライン)を補助データとして入力する。 鉄道橋(高架部)は橋線を取得する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
		2401	2401	22	鉄道橋(高架部)(橋脚)		橋脚 橋線を取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2411	2411	0	跨線橋		外側を取得(最終点座標一致)	駅構内の鉄道を横断するために構築された橋をいう。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2412	2412	0	地下通路		地下通路 橋線を取得(最終点座標一致)	乗降客が鉄道を横断するために構築された地下道をいう。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	241200
		2419	2419	0	鉄道のトンネル(極小の場合は記号)		真影 洞口部分の外側を取得(最終点座標一致)	普通鉄道及び特殊鉄道のトンネルの出入口をいう。駅構中のトンネルの出入口は明確な場面に表示する。	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		2419	2419	0			真影 洞口部分の外側を取得																		
		2419	2419	0			極小 中央位置の点と方向を取得																		
		2421	2421	0	停留所(極小の場合は記号)		真影 外側を取得(最終点座標一致)位置の点情報で取得	停留所とは、断面鉄道の駅をいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2424	2424	0	プラットホーム		外側を取得(最終点座標一致)	駅構内で乗降用に足場を築いた構造物をいう。建物内にあるプラットホームは表示しない。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2425	2425	0	プラットホーム上屋		外側を取得(最終点座標一致)	プラットホーム上に建造された雨よけ等の屋根をいう。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	242500
		2426	2426	0	モノレール橋脚		外側を取得(最終点座標一致)	モノレールの橋脚をいう。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		2428	2428	0	鉄道の雪置い等		外側を取得(最終点座標一致)	雪崩又は落石等を防ぐために鉄道上に設置されたものをいう。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	242800

建物等

大分類	分類	標準分類	図形区分	間隔区分	名称（項目名）	図 式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字隅（下側）	字隅（上側）	線号	線種			
建築物等	建 物	3001	3001	0	普通建物		外形 外周を取得（端点座標一致）	3階未満及び、3階以上の木造建物、屋根があり、3方を基で囲まれ、基礎があるもの。階段のプラットフォーム、基礎のない物置であっても表示。 普通建物が堅ろう建物に付属する場合、普通建物が普通建物に付属する場合は、同じラインで取得。 棟割が必要な場合は同じコードで取得。 建物の形状等により、中庭線（31）、棟割線（32）、階層線（33）、外付階段（34）、ポーチ・ひさし（35）の図形区分で取得。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
		3001	3001	0	普通建物陰線		外形 外周を取得（端点座標一致）		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3001	3001		普通建物（中庭線）				中庭線 外周を取得（端点座標一致）	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		3001	3001		普通建物（棟割線）				棟割線	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		3001	3001		普通建物（階層線）				階層線	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		3001	3001		普通建物（外付階段）				外付階段（線部）	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		3001	3001		普通建物（ポーチ・ひさし）				ポーチ・ひさし	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		3001	3001		普通建物（階層線）				外付階段（階段線） 階段線部高 1.0 mm 	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		3002	3002	0	堅ろう建物				外形 外周を取得（端点座標一致）	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		3002	3002	0	堅ろう建物陰線				外形 外周を取得（端点座標一致）	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3002	3002	0	堅ろう建物（中庭線）	中庭線 外周を取得（端点座標一致）		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
		3002	3002	0	堅ろう建物（棟割線）			棟割線	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		3002	3002	0	堅ろう建物（階層線）			階層線	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		3002	3002	0	堅ろう建物（外付階段）			外付階段（線部）	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		3002	3002	0	堅ろう建物（ポーチ・ひさし）			ポーチ・ひさし	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		3002	3002	0	堅ろう建物（外付階段線）			外付階段（階段線） 階段線部高 1.0 mm 	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	

建物等

大分類	分類	標準分類	表符分類	図形区分	階層区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字幅 (下段)	字幅 (上段)	線号	線種				
建築物	建築物	3003	3003	0	0	普通無壁舎		外形 外面を取得(始終点座標一致)	側壁のない建物、道室、番舎等を表示、フラットホーム工法を含む。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300300			
		3003	3003	0	1	普通無壁舎接線		外形 外面を取得(始終点座標一致)		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3003	3003					中庭線 外面を取得(始終点座標一致)			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300300		
		3003	3003	31	0	普通無壁舎(中庭線)		種別線			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300300
		3003	3003	32	0	普通無壁舎(棟割線)		種別線			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300300	
		3003	3003	33	0	普通無壁舎(階層線)		階層線			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300300	
		3003	3003	34	0	普通無壁舎(外付階段)		外付階段(線部)			2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300300	
		3003	3003	35	0	普通無壁舎(ポーチ・ひし)		ポーチ・ひし			2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300300	
		3003	3003					外付階段(階段線)			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300300	
		3003	3003	99	0	普通無壁舎(外付階段線)		階段線部 1.0 mm 		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300300	
	建築物等	3004	3004	0	0	堅ろう無壁舎		外形 外面を取得(始終点座標一致)	側壁のない堅ろう建築物で3階以上または3階相当の高さのものを表示する。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	300400		
		3004	3004	0	1	堅ろう無壁舎接線		外形 外面を取得(始終点座標一致)		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	300400		
		3004	3004	31	0	堅ろう無壁舎(中庭線)		中庭線 外面を取得(始終点座標一致)			2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	300400		
		3004	3004	32	0	堅ろう無壁舎(棟割線)		種別線			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	300400		
		3004	3004	33	0	堅ろう無壁舎(階層線)		階層線			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	300400		
		3004	3004	34	0	堅ろう無壁舎(外付階段)		外付階段(線部)			2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	300400		
3004	3004	35	0	堅ろう無壁舎(ポーチ・ひし)	ポーチ・ひし		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	300400					
3004	3004	99	0	堅ろう無壁舎(外付階段線)	外付階段(階段線) 階段線部 1.0 mm 	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	300400					

建物等

大分類	分類	標準分類	図形区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面	線	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字幅(下欄)	字幅(上欄)	線号	線種		
建物に付属する構造物		3401	0	0	門		門柱の外周を点線(端点座標一致)で描く 種小 □ $\times$ $\square$ $\rightarrow \rightarrow \rightarrow y$	石、コンクリート、煉瓦等でできた堅固な門柱を有するもので、特に構造の大きなものをいう。	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3		
		3402	0	0	屋 門		建物の中を通路を形成する 種小	建物の一部が通路に供されているものをいう。建物の一部が通路に供されている場合は、外周を普通道線形で取り、通路部を屋門のコードで取得する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	340200	
		3403	0	0	たたき		外周を点線(端点座標一致)で描く 種小	ガリンスランド等、広範囲をコンクリートで覆われたものをいう。	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		3403	99	0	たたき(斜影記号)		内張り(端点座標一致)で取得して表示 種小		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		3404	0	0	プール		水廻りの外周を点線(端点座標一致)で描く 説明注記 説明に対して平行置入 種小	人工の遊泳施設をいう。ただし、屋内のものは除く。	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	
		3503	0	0	官公署		記号の表示位置の点情報を取得 種小	外国公館等を含む公署については、注記で表示することを原則とする。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		3504	0	0	裁判所		記号の表示位置の点情報を取得 種小	裁判所(支所を含む)注記を原則とする。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		3505	0	0	検察庁		記号の表示位置の点情報を取得 種小	検察庁(支所を含む)注記を原則とする。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		3507	0	0	税務署		記号の表示位置の点情報を取得 種小	税務署(国税局を含む)注記を原則とする。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		3508	0	0	税 関		記号の表示位置の点情報を取得 種小	税関をいう。注記を原則とする。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		3509	0	0	郵便局		記号の表示位置の点情報を取得 種小	注記を原則とする。簡易郵便局、建物の一部にあるものは記号。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
	建物記号		3510	0	0	森林管理署		記号の表示位置の点情報を取得 種小	注記を原則とする。ただし、市街地等において重要な建築物を排除するおそれがある場合は記号で表示する。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		3511	0	0	測候所		記号の表示位置の点情報を取得 種小	注記を原則とする。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		3512	0	0	地方整備局事務所		記号の表示位置の点情報を取得 種小	国土交通省〇〇事務所などの注記を原則とする。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		3513	0	0	出張所		記号の表示位置の点情報を取得 種小	国土交通省〇〇事務所、出張所などの注記を原則とする。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	

建物等

大分類	分類	標準分類	表記分類	図形区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面 積	円 弧	点 数	方 向	注 記	属 性	グリッド	字 大	字 備 (下欄)	字 備 (上欄)	線 種
建物等	建物記号	3514	3514	0	警察署		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3515	3515	0	交 番		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	警察法による交番その他の派出所及び駐在所をいう、記号を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3516	3516	0	消防署		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。消防分団は記号表示。また、規模の小さい消防団等は不要。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3517	3517	0	職業安定所		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3518	3518	0	土木事務所		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	地方公共団体における土木事務所、工務所。注記を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3519	3519	0	役場支所及び出張所		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3521	3521	0	神 社		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。規模の小さいものは記号表示。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3522	3522	0	寺 院		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3523	3523	0	キリスト教会		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	大規模なその他の宗教団体は注記。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3524	3524	0	学 校		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。高校は、単立、私立を表示する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3525	3525	0	幼稚園・保育園		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3526	3526	0	公会堂・公民館		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3527	3527	0	博物館		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3528	3528	0	図書館		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		3529	3529	0	美術館		記号の表示位置の点情報取得 挿入位置	注記を原則とする。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4

小物体

大分類	分類	標準分類	表紙分類	図形区分	間断区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面 積	円 弧	点 向	注 記	属性	グリット	字 大	字 幅 (下側)	字 幅 (上側)	線 種
小 物 体	公 施 設	4101	4101	0	0	マンホール(未分類)	↓ 2.0 ↑ 	裏の外縁を改測(最終点座標一致) 埋込点 点位置情報取得	マンホールを分類しない場合に表示する。	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
		4111	4111	0	0	マンホール共同溝	↓ 2.0 ↑ 	裏の外縁を改測(最終点座標一致) 埋込点 点位置情報取得	共同溝などのマンホールをいう。	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
		4119	4119	0	0	有線柱	↓ 1.0 ↑ 	柱の位置と深縁の方向を改測 深縁が無い場合は点で改測	有線専用の電柱をいう。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		4119	4119	99	0	有線柱電線方向線				2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		4121	4121	0	0	マンホール(ガス)	↓ 2.0 ↑ 	裏の外縁を改測(最終点座標一致) 埋込点 点位置情報取得	ガス施設のマンホールをいう。 ○以外の形や600mm以上の物は真形を取得し注記、それ以外のものは記号で表示。	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
		4131	4131	0	0	マンホール(電話)	↓ 2.0 ↑ 	裏の外縁を改測(最終点座標一致) 埋込点 点位置情報取得	電話施設のマンホールをいう。 ○以外の形や600mm以上の物は真形を取得し注記、それ以外のものは記号で表示。	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
		4132	4132	0	0	電話柱	↓ 1.0 ↑ 	柱の位置と深縁の方向を改測 深縁が無い場合は点で改測	電話専用の電柱をいう。支線、支柱は除く。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		4132	4132	99	0	電話柱電線方向線				2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		4141	4141	0	0	マンホール(電気)	↓ 2.0 ↑ 	裏の外縁を改測(最終点座標一致) 埋込点 点位置情報取得	ハントホールを含む。 ○以外の形や600mm以上の物は真形を取得し注記、それ以外のものは記号で表示。	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
		4142	4142	0	0	電力柱	↓ 1.0 ↑ 	柱の位置と深縁の方向を改測 深縁が無い場合は点で改測	電柱、有線が併設されているものを含む。支線、支柱は除く。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		4142	4142	99	0	電力柱電線方向線				2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		4151	4151	0	0	マンホール(下水)	↓ 2.0 ↑ 	裏の外縁を改測(最終点座標一致) 埋込点 点位置情報取得	汚水、雨水排水のマンホールをいう。 ○以外の形や600mm以上の物は真形を取得し注記、それ以外のものは記号で表示。	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
		4161	4161	0	0	マンホール(水道)	↓ 2.0 ↑ 	裏の外縁を改測(最終点座標一致) 埋込点 点位置情報取得	上水道施設のマンホールをいう。 ○以外の形や600mm以上の物は真形を取得し注記、それ以外のものは記号で表示。 雨水等はマンホールではない。	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
		4171	4171	0	0	CAB			昭和61年～平成6年ごろ行われていた工法で、歩道(二クリートBOX(1m×1m)の形式構造で構築し電線、通信ケーブル等を埋入したもの。	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
		4181	4181	0	0	配電設備			配電ボックス、C.G.BOXの地上設備等中央に、説明用注記を表示。	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3

小物体

大分類	分類	標準分類	表紙分類	図形区分	名称（項目名）	図 式	取得方法	適 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字間（下段）	字間（上段）	線号	線種		
公 共 施 設		4191	4191	0	情報マンホール		情報線用マンホール。 マンホールのみの場合は記号で、地面から本体が突出している場合はその外周を表現		2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4193	4193	0	防火水槽		マンホールのみの場合は記号で、地面から本体が突出している場合はその外周を表現		2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4194	4194	0	非常電話		非常通報装置設置 真位置を取得		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4195	4195	0	非常通報装置		非常通報装置 真位置を取得		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4201	4201	0	墓碑		位置があるものは、台座の外周を取得 （地味点線一取） 記号の表示位置の点情報を取得 （地味点線一取）	墓碑は、独立して、固又は数個が存在し、墓地として区別される。墓石は、墓域の境界線として、墓域はその周囲を他の地物線で表現できないときは樹生界で囲む。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
小 物 体		4202	4202	0	記念碑		位置があるものは、台座の外周を取得 （地味点線一取） 記号の表示位置の点情報を取得 （地味点線一取）	記念碑のうち主要なものという。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4203	4203	0	立 像		位置があるものは、台座の外周を取得 （地味点線一取） 記号の表示位置の点情報を取得 （地味点線一取）	銅像、石造等、主要なものをいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4204	4204	0	路傍同		位置があるものは、台座の外周を取得 （地味点線一取） 記号の表示位置の点情報を取得 （地味点線一取）	著名なもの又は好目標になるものをいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4205	4205	0	灯ろう		位置があるものは、台座の外周を取得 （地味点線一取） 記号の表示位置の点情報を取得 （地味点線一取）	規模が大きなものを表示する。灯ろうが連続して存在する場合は適宜省略して表示する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4206	4206	0	狢 犬		位置があるものは、台座の外周を取得 （地味点線一取） 記号の表示位置の点情報を取得 （地味点線一取）	主要なものを表示する。	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
そ の 他 の 小 物 体		4207	4207	0	鳥居（極小の場合は記号）		図は外周を取得 （地味点線一取） 極小の場合は、台座の外周を取得 （地味点線一取） 中略記号の点方向を記す →○← 縦 →○→ 横	神社の参道等に建造されている門柱の建造物という。大聖のものは鳥居で取得する。	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4211	4211	0	官民境界杭		位置の点情報を取得 （地味点線一取） 図は表示した境界、（座標を持たない境界杭）	公有地と私有地を区別するための設置された杭をいう。大聖のものは鳥居で取得する。 図上表示した境界、（座標を持たない境界杭）	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1.5	0	0	0	3		
		4212	4212	72	既存コンクリート杭		位置の点情報を取得		2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1.5	0	0	0	3		
		4212	4212	73	既存プラスチック杭		位置の点情報を取得		2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1.5	0	0	0	3		
		4212	4212	74	既存金属プレート		位置の点情報を取得		2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1.5	0	0	0	3		

小物体

大分類	分類	標準分類	表紙分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字幅 (下段)	字幅 (上段)	線号	線種		
小 物 体	その他小物体	4212	4212	75	0	既存金属板		位置の点情報を取得		2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1.5	0	0	3		
		4215	4215	0	0	消火栓		位置の点情報を取得 挿入位置	消防用に設置された水道栓のうち、平面状のものをいう。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4216	4216	0	0	消火栓 立型		位置の点情報を取得	消火栓のうち、地上に突出した形状のものをいう。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4217	4217	0	0	地下喚起孔		真形 外周を取得(始点座標一致) 記号の表示位置の点情報を取得 挿入位置	地下通路、地下鉄等の換気用に設けられた換気口をいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4219	4219	0	0	坑口(極小の場合は記号)		真形 坑口部分の外周を取得 挿入位置	坑口の入口及び開口が地下に仕入する部分に異なる場合、坑口の位置を決定する部分における坑口の記号は表示しない。	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3		
								真形 坑口部分の外周を取得																	
								極小 中央位置の点と方向を取得 挿入位置																	
		4221	4221	0	0	独立樹(広葉樹)		記号の表示位置の点情報を取得 挿入位置	著名なものを表示。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4222	4222	0	0	独立樹(針葉樹)		記号の表示位置の点情報を取得 挿入位置	著名なものを表示。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4223	4223	0	0	噴 水		真形 構造物の外周を斜線で取得 極小 記号の表示位置の点情報を取得 挿入位置	噴水用に水を噴出させる設備をいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4224	4224	0	0	井 戸		真形 構造物の外周を斜線で取得 極小 記号の表示位置の点情報を取得 挿入位置	地下水をくみ上げて利用する施設をいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4225	4225	0	0	油井・ガス井		真形 構造物の外周を斜線で取得 極小 記号の表示位置の点情報を取得 挿入位置	現在採取中で、目標となる施設を有するものを表示する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4226	4226	0	0	貯水槽		真形 構造物の外周を斜線で取得 極小 記号の表示位置の点情報を取得 挿入位置	水を利用するためにために蓄えた貯水槽をいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4227	4227	0	0	肥料槽		真形 構造物の外周を斜線で取得 極小 記号の表示位置の点情報を取得 挿入位置	肥料を蓄えるために設置されたものをいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
		4228	4228	0	0	起重機		真形 構造物の外周を斜線で取得 極小 記号の表示位置の点情報を取得 挿入位置	常設のものをいう。移動範囲を区域線で表示。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		

小物体

大分類	分類	標準分類	表記分類	図形区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面 積	円 弧	点	方 向	注 記	属性	グリッド	字 大	字 幅 (下側)	字 幅 (上側)	線号	線種	
小 物 体 そ の 他 の 小 物 体		4231	4231	0	0	タンク(極小の場合は記号)		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	貯蔵のために地上に設置されたタンクをいう。 現況を表示するものは中心に記号を設ける。	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		4232	4232	0	0	給水塔		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	塔の上に水槽を設置したものをいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
		4233	4233	0	0	火の星		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	火の見構及び簡易の火の星(棒状)をいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
		4234	4234	0	0	煙 突		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	煙突が大きく目標となるものをいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		4235	4235	0	0	高塔(極小の場合は記号)		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	例に高くそびえている工作物のうち、鉄道の建 物、展望台等記号が定められていないものをいう。	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		4235	4235	99	0	高塔(脚部)		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	高塔は、基礎の正射影を表示する。 図上1.0mm未満の場合は、極小記号で表示す る。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		4236	4236	0	0	電波塔		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	テレビ、ラジオ等無線電波等の送受信を目的に構 築されたものをいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		4237	4237	0	0	照明灯		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	道路管理者が管理している照明灯を取得する。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		4238	4238	0	0	防犯灯		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	街頭等に設置された専用柱を持つものをいう。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		4239	4239	0	0	風 車		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	船政標識のうち、灯台の灯火装置がある部分を表 示する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		4241	4241	0	0	灯 台		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	船政標識のうち、灯台の灯火装置がある部分を表 示する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		4242	4242	0	0	航空灯台		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	航空機が位置の確認が行えるように一定の番号 電源を新する施設をいう。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		4243	4243	0	0	灯 標		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	航空標識のうち、灯標、灯柱及び導標につい て、固定された標識のおおきものを表す。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		4245	4245	0	0	ヘリポート		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	ヘリコプターの離着陸のための施設で、常設のも のをいう。	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
		4251	4251	0	0	水位観測所		真形 基礎の外周を点情報で取得 (燃料点座標一般) 極小 中央位置を点情報で取得 挿入位置	水位観測所をいい、すべて注記を併記する。河川 図以外については、小規模のものは省略する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3

小物体

大分類	分類	標準分類	表記分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字幅(下側)	字幅(上側)	線号	線種
小物体	その他小物体	4252	4252	0	流量観測所		真形 基礎の位置を取得 (地味点座標一致) 種小 中央位置を点情報で取得 種大 中央位置を点情報で取得 種中 中央位置を点情報で取得 種小 中央位置を点情報で取得 種大 中央位置を点情報で取得 種中 中央位置を点情報で取得	流量観測所をいい、すべて注記を併記する。河川図以外については、小規模のものは省略する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4253	4253	0	雨量観測所		真形 基礎の位置を取得 (地味点座標一致) 種小 中央位置を点情報で取得 種大 中央位置を点情報で取得 種中 中央位置を点情報で取得	雨量観測所をいい、すべて注記を併記する。河川図以外については、小規模のものは省略する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4254	4254	0	水質観測所		真形 基礎の位置を取得 (地味点座標一致) 種小 中央位置を点情報で取得 種大 中央位置を点情報で取得 種中 中央位置を点情報で取得	水質観測所をいい、すべて注記を併記する。河川図以外については、小規模のものは省略する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4255	4255	0	波浪観測所		真形 基礎の位置を取得 (地味点座標一致) 種小 中央位置を点情報で取得 種大 中央位置を点情報で取得 種中 中央位置を点情報で取得	波浪観測所をいい、注記を併記する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4256	4256	0	風向・風速観測所		真形 基礎の位置を取得 (地味点座標一致) 種小 中央位置を点情報で取得 種大 中央位置を点情報で取得 種中 中央位置を点情報で取得	風向観測所をいい、注記を併記する。	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		4261	4261	0	輸送管(地上)		外周を取得(地味点座標一致)	水・油・ガス・ガリン等を輸送する管で目録になるもの。大規模な輸送管には、その内部によって(水)、(油)等の注記を添えて表示する。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	426200
		4262	4262	0	輸送管(空間)		外周を取得(地味点座標一致)	水・油・ガス・ガリン等を輸送するもので、長径0.5m以上、図上2.0mm以上のものを、地上及び地下に区分して表示する。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4262470
		4262	4262	47	輸送管(空間)		中心線を取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4262470
		4265	4265	0	送電線		中心線を取得 (地味点座標一致) 種小 中央位置を点情報で取得 種大 中央位置を点情報で取得 種中 中央位置を点情報で取得	おおむね20kV以上の高圧電流を送電するものをいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	426500
		4271	4271	0	看板	—		対象選別面に面する構造物(第一構造物)を基準で取得する。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3	

水部等

大分類	分類	標準分類	表型分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字幅(下側)	字幅(上側)	線号	線種		
水 部 等	水	5101	5101	0	河 川		界線を取得	河川の水が川縁をいう。河川の周辺に影響を与えない小田口は適宜省略できる。流水部の幅が図上0.4mm以上のものを表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		5101	5101	0	河川陸線				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5102	5102	0	細 流		中心線を取得	河川の流水部の幅が図上0.2mm以上、0.4mm未満の河川をいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		5103	5103	0	枯れ川		断面を示す線種を取得	水が流れていない川をいい、断続する河川の道路を明示する場合には、断面に接し、及びしき地の記号で表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	510300	
		5104	5104	0	用水路		界線を取得	流水部の幅が図上0.4mm以上の用水路を表示する。用水部の外周を取得。始終点座標一致。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		5104	5104	0	用水路陸線				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5105	5105	0	湖 池		界線を取得	湖池沼等人工的に貯水したものを含むの水が溜まっている、河川の表示法に準じて表示する。注記されないものに「W」の記号を添える。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		5105	5105	0	湖地陸線		図例に対して平行直線入力		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5106	5106	0	海岸線		界線を取得	海岸線における海岸の水が川縁をいい、河川の表示方法に準じる。図上海岸として識別したい場所においては記号を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		5106	5106	0	海岸線陸線		記号表示位置を取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5107	5107	0	水路 地下部		地下水路線種を取得	河川、用水路等における地下の部分で、線路が明確なものを表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	510700	
		5111	5111	0	低位水が川縁(干潟線)		界線を取得	低水位において、湖面上に表れる砂泥地における用水部との境をいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	511100	
		5202	5202	0	棧橋(鉄、コンクリート)		橋脚を右に外周を取得	船舶の航行時に水底に突出した形状のもので、鉄製又はコンクリート製のものをいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	520200	
		5203	5203	0	棧橋(木)		外周を取得	橋脚のうち、木製のものをいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
		5204	5204	0	棧橋(木・浮橋)、[浮]記号		外周を取得 図例に対して平行直線入力 (浮)	橋脚のうち、水底に固定されていないものをいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		

水部等

大分類	分類	標準分類	横断分類	図形区分	間断区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	注 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	半周(下側)	半周(上側)	線号	線種		
水 部 等	水 部 に 関 する 構 造 物	5211	5211	0	0	防波堤(直接)		直に 低い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	521100	
		5211	5211	11	0	防波堤(上端)		射影線/上端部 低い方を右に取得	波流を制御する堤防、埠頭、海岸侵食防止のための突堤等という。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	521100	
		5211	5211	12	0	防波堤(下端)		射影線/下端部 高い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	521100
		5212	5212	0	0	護岸 被覆(直接)		直に 低い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	521200
		5212	5212	11	0	護岸 被覆(上端)		射影線/上端部 低い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	521211
		5212	5212	12	0	護岸 被覆(下端)		射影線/下端部 高い方を右に取得	侵食を防ぐために、水壁を固めたものという。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	521211
		5212	5212	99	0	護岸 被覆(射影記号)		内影/外影点をデータで取得して表示		2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	521211
		5213	5213	0	0	護岸 杭(消波ブロック)		外周を数値 説明記号 線状に人力 2: 消波ブロック	海を固めるために、水中から水上にかけて規則的に置かれた積造物の集合体という。 文字は範囲内に表示位置の点と方向を取得。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4	521300
		5214	5214	0	0	護岸 杭(捨石)		外周を数値 説明記号 線状に人力 2: 捨石	水砂をそぐのために、水中に投げ入れられた石という。 範囲内に表示位置の点と方向を取得。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4	521400
		5219	5219	0	0	坑口 トンネル		真形 真形 坑口部分の外周を取得	水脈が地下に出入りする部分という。 水脈の出入口を開くように取得する。極小記号は一条河川のみ適用する。天候観測点0.35m以上を取得。	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		5221	5221	0	0	渡船発着所		橋小/中実 橋小 中央位置の点と方向を取得	水郷において定期的に人又は車を運搬する船舶、遊覧船の発着場で常設されたものをいう。	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		5222	5222	0	0	船塀場、「船塀場」記号		真形 外周を取得(船頭点線種一致) 説明記号 線状に人力 船 船塀場	船舶の修繕や等を行なうための構造物という。 文字は範囲内に表示位置の点と方向を取得。	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4	

水部等

水分類	分類	標準分類	表現分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	変換 (下段)	変換 (上段)	線種	
水 部 等	水 部 に 関 する 構 造 物	5226	5226	0	流(堰小)		堰小 中央位置の点と方向を取得	地形的段差により流水が急激に落下する場所をいう。	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	
		5226	5226	11	0	流(上端)		真部(上流側)低い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		5226	5226	12	0	流(下端)		真部(下流側)高い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		5227	5227	0	0	堰(堰小)		堰小 中央位置の点情報と方向を取得	流水の制御や河床保護を目的として設けられた工作物又は取水等のため河川を横断して設けられた工作物をいう。	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	
		5227	5227	11	0	堰(上端)		真部(次通し上流側)中心線を取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		5227	5227	12	0	堰(下端)		真部(次通し下流側)中心線を取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		5227	5227	99	0	堰(非越流部)		真部(非越流部)外周を取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		5228	5228	0	0	水門(堰小の場合は記号)		両側の構造物 外周を基準品座標(座標一致)とし、かつ、中央位置の点と方向を取得	取水水、水量調節等のために設けられたいわゆるドムクは入り口に水門記号を表示する。	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4		
		5228	5228	0	0			堰小 中央位置の点と方向を取得															
		5231	5231	0	0	不透過水制(直板)		直に 低い方を右に取得	流水の制御又は河岸及び海岸の荒廃防止を目的とした工作物をいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		5231	5231	11	0	不透過水制(上端)		射影部(上端側)低い方を右に取得	その構造によって不透過水制と透過水制に区別する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		5231	5231	12	0	不透過水制(下端)		射影部(下端側)高い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
水 部 等	5232	5232	0	0	透過水制		真部 外周を取得(基準品座標一致)	流水の制御又は河岸及び海岸の荒廃防止を目的とした工作物をいう。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	5232	5232	99	0	透過水制(射影記号)				2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4		
	5235	5235	0	0	根固、「制水ブロック」記号		真部 外周を取得(基準品座標一致) 説明)注記 斜めに入力 制水ブロック 雨水ブロック	護岸のための工作物で断面に記号に従って表示する。長いものは中間に省略することができる。	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	

水部等

大分類	分類	標準分類	表記分類	図形区分	間断区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字隅 (下側)	字隅 (上側)	線号	線種	
水 部 等	水 部 に 関 する 構 造 物	5236	5236	0	0	床固 陸部、「根固」記号		真形 外観を取得 (測標点図様一般) 説明注記 欄に入力 床 固 床 固 床 固	護岸のための工作物で最近に促って表示する。最も いものは中間を省略することができる。	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	4		
		5237	5237	0	0	床固 水面下、「根固」記号		真形 外観を取得 (測標点図様一般) 説明注記 欄に入力 床 固 床 固 床 固		2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	523700	
		5238	5238	0	0	蛇籠、「シャカゴ」記号		真形 外観を取得 (測標点図様一般) 説明注記 欄に入力 シャカゴ シャカゴ シャカゴ	河川改修建設工事などにおける治水および護岸 のためのものをいう。最もいものは中間を省略するこ とができる。	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	4		
		5239	5239	0	0	敷石斜板		外観を取得 (測標点図様一般)	漁港等における敷石斜板は外観を表示する。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		5241	5241	0	0	流水方向		表示位置の点と方向を取得	河川の流水方向が図上で容易に識別できない場 合に表示する。	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6

土地利用等

大分類	分類	標準分類	表紙分類	図形区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字備(下欄)	字備(上欄)	備考	機種				
土地利用等	法 面	6101	6101	11	0	人工斜面(上端)		上端線、低い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
		6101	6101	12	0	人工斜面(下端)		下端線、高い方を右に取得	盛土部及び切土により人工的に作られた急斜面、頂部を裏線で、裾部部分は長カハと短カハを交互に射影の1/2間隔に表示する。長カハの長さは射影幅短カハの長さは射影幅の1/2とする。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	610112			
		6101	6101	99	0	人工斜面形状線		補助記号をデータで取得して表示		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
		6102	6102	11	0	土堤(上端)		上端線、低い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		6102	6102	12	0	土堤(下端)		下端線、高い方を右に取得	被覆のない堤防及び敷地等の周囲にある盛土いう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	610212	
		6102	6102	99	0	土堤(射影記号)		補助記号をデータで取得して表示		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		6111	6111	0	0	コンクリート被覆(直被)		直に、低い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	611100
		6111	6111	11	0	コンクリート被覆(上端)		射影部、上端線、低い方を右に取得	道路河岸、海岸等の前面を防護する固定工事物のうちコンクリート製のもの。間線を置き、上欄の線に半円を配し、その内側に円点を表示。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	611111	
		6111	6111	12	0	コンクリート被覆(下端)		射影部、下端線、高い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		6111	6111	99	0	コンクリート被覆(射影記号)		内側の円点をデータで取得して表示		2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		6112	6112	0	0	ブロック被覆(直被)		直に、低い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	611200
		6112	6112	11	0	ブロック被覆(上端)		射影部、上端線、低い方を右に取得	道路河岸、海岸等の前面を防護する700t級被覆、間線を置き、上欄の線に四角を配し、その内側に円点を表示。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	611211	
		6112	6112	12	0	ブロック被覆(下端)		射影部、下端線、高い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		6112	6112	99	0	ブロック被覆(射影記号)		内側の円点をデータで取得して表示		2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

土地利用等

大分類	分類	標準分類	表紙分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字隅(下側)	字隅(上側)	線種				
土地利用等	法 面	6113	6113	0	石積被覆(直被)		射影法(上端) 照い方を右に取得	斜面を保護する石積みの被覆	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	611300		
		6113	6113	11	石積被覆(上端)		射影法(上端) 照い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	611311		
		6113	6113	12	石積被覆(下端)		射影法(下端) 照い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
		6113	6113	99	0	石積被覆(射影記号)		内影りん点をデータで取得して表示	崖土又は切土部の法面を網で覆っているものをいう。	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		6121	6121	0	法面保護(網)		真形 外面を取得(法面保護一般)	2		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		6121	6121	99	0	法面保護(網:射影記号)		内影りん点をデータで取得して表示		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		6122	6122	0	0	法面保護(モルタル)		真形 外面を取得(法面保護一般)	モルタルで法面を覆っているものをいう。	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		6122	6122	99	0	法面保護(モルタル:射影記号)		内影りん点をデータで取得して表示		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		6123	6123	0	0	法面保護(コンクリート樹)		真形 外面を取得(法面保護一般)		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		6123	6123	99	0	法面保護(コンクリート樹:射影記号)		内影りん点をデータで取得して表示	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		構 造	6130	6130	0	0	さく(米分類)		中心を取得	落物及び餘土の周辺を区画するための生垣、鉄柵等の工作物をいう。間隔さく、木さくは「生垣」記号を適用する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	613000
			6131	6131	0	0	落下防止さく		中心を取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	613100
6132	6132		26	0	防護さく(ガードレール)		ガードレール 道路を右に置いて中心を取得	2	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3	613200		
6132	6132		27	0	防護さく(ガードバイブ)		ガードバイブ 中心を取得	道路部のみについてガードレール、ガードバイブ、ガードフェンス、ガードケーブル等を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3	613200		
6132	6132		28	0	防護さく(ガードフェンス)		ガードフェンス 道路を右に置いて中心を取得		2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3	613200		
6132	6132		29	0	防護さく(カートケーブル)		ガードケーブル 中心を取得		2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3	613200		

土地利用等

大分類	分類	標準分類	表数分類	図形区分	間断区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面 積	円 弧	円 周	方 向	注記	属性	グリッド	字大	字例(下側)	字例(上側)	番号	線種
構 造		6133	6133	0	0	遮光さく		中心を以て取得	光を通ることを目的に設置されたさくをいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	613300
		6134	6134	0	0	鉄さく		中心を以て取得	ネットフェンス、金属製のさくをいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	613400
		6136	6136	0	0	生 垣		中心を以て取得	生垣、竹垣等をいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	613600
		6137	6137	0	0	土 囲		中心を以て取得	腐土による構間をいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	613700
		6140	6140	0	0	へい(未分類)		内側を以て中心を以て取得	建物及び敷地の周辺を区画するための圍壁をいう。通常は使用しない。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		6141	6141	0	0	堅ろうへい		内側を以て中心を以て取得	石、コンクリート、レンガ、ブロック等により作られた堅牢な圍壁をいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	614100
		6141	6141	46	0	堅ろうへい(両側)		中心を以て取得 両側に敷地がある場合		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6141460
		6142	6142	0	0	簡易へい		内側を以て中心を以て取得	板、トタン等で作られた圍壁をいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	614200
		6142	6142	46	0	簡易へい(両側)		中心を以て取得 両側に敷地がある場合		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	614246
		6201	6201	0	0	区境界		界線を以て取得	駐車場、公園、工事中心区域、材料置場、場地等のうち特に他の地区と区別する必要がある場合で、他の地物線で表示できない場合に適用。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	620100
諸 地	6211	6211	0	0	空 地		記号表示位置を以て取得 (空) 挿入位置	市街地、道沿地等にある未利用地に表示し、建築物の敷地内の空地や、山間部の空地には適用しない。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
	6212	6212	0	0	駐車場		記号表示位置を以て取得 (駐) 挿入位置	一般車が利用可能なものを表示する。名称のあるものは注記を添す。 図上2cm平方を表示する。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
	6213	6213	0	0	花 壇		記号表示位置を以て取得 (花) 挿入位置	公園、広場等で鑑賞のために花を植えてある場所をいう。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
	6214	6214	0	0	園 庭		記号表示位置を以て取得 (庭) 挿入位置	園庭、公園、宅地、道路の分断帯、工場等の周辺にある鑑賞あるいは憩いのための栽培する草木の密集しているところをいう。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
	6215	6215	0	0	墓 地		記号表示位置を以て取得 挿入位置	墓が集まっているところをいう。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
	6216	6216	0	0	材料置場		記号表示位置を以て取得 挿入位置	木材、石材、磁石等を集積するための土地又は水面で、おおむね図上2.0平方メートル以上を表示する。工場内のものは表示しない。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	

土地利用等

大分類	分類	標準分類	表記分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面 積	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字幅(下側)	字幅(上側)	線号	線種
土地利用等	場 地	6221	6221	0	噴火口・噴気口		記号表示位置を点情報で取得 	別に噴火・噴気しているものをいう。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6222	6222	0	温泉・鉱泉		記号表示位置を点情報で取得 	温泉法に基づく温泉・鉱泉の泉源をいう。注記を併記。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6223	6223	0	陵 墓		記号表示位置を点情報で取得 	天竺客・皇族の墓が独立あるいは数個存在するもので、著名なものは注記を併記する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6224	6224	0	古 墳		記号表示位置を点情報で取得 	古代の古墳跡を断つてある盛り土された墓で有名なものは注記を併記する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6225	6225	0	城・城跡		記号表示位置を点情報で取得 	古城あるいはその形跡が現存しているもので著名なものは注記を併記する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6226	6226	0	史跡・名勝・天然記念物		記号表示位置を点情報で取得 	文化財保護法で指定されているものをいう。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6231	6231	0	採石場		記号表示位置を点情報で取得 	土木建築用等の石材を採取する場所で、現在採石中なものという。注記が原則。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6232	6232	0	土取場		記号表示位置を点情報で取得 	土木建設用等の土を採取する場所で、現在採掘中なものという。注記が原則。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6233	6233	0	採鉱地		記号表示位置を点情報で取得 	鉱石を採掘する場所で、現在採掘中のものをいう。注記が原則。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6301	6301	0	植生界		中心を取得 -----	異なる植生の区分に適用する。未耕地面の植生・植林林は原則として表示しない。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6302	6302	0	耕地界		中心を取得 -----	同一種類の耕地の境で、一定量の畑作が図上におおむね2.0cm以上のものをいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
植 生		6311	6311	0	田		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	溜田、乾田及び沼田とし、季節により耕作物を栽培する田をいう。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6313	6313	0	畑		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	麦、稷類(りくとう)、野菜、芝等を栽培している土地をいう。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6317	6317	0	桑 畑		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	桑を栽培している土地に適用する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6318	6318	0	茶 畑		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	茶を栽培している土地に適用する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2



土地利用等

大分類	分類	標準分類	表知分類	図形区分	間断区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面 積	円 弧	円 心	方 向	注 記	属性	グリッド	字 大	字幅 (下側)	字幅 (上側)	線種			
土 地 利 用 等	植 生	6319	6319	0	0	果樹園		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	果樹を栽培している土地に適用する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
		6321	6321	0	0	その他の樹木畑		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	柿、はぜ、こうぞ、落木等を栽培している土地及び苗木畑に適用する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
		6322	6322	0	0	牧草地		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	牧草を栽培している土地をいう。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
		6323	6323	0	0	芝 地		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	芝を播きて管理している園地、ゴルフ場及び運動場に適用する。ゴルフ場のグリーン、フェアウェイの形状は輪生界で表示する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6331	6331	0	0	広葉樹林		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	樹高2.0m以上の広葉樹が密生している土地をいう。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6332	6332	0	0	針葉樹林		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	樹高2.0m以上の針葉樹が密生している土地をいう。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6333	6333	0	0	竹 林		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	樹高2.0m以上の竹が密生している土地をいう。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6334	6334	0	0	荒 地		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	裸地、雑草地等の地域に適用する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6335	6335	0	0	はい松地		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	はい松又ははい松の密生している地域に適用する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6336	6336	0	0	しの地(笹地)		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	しの又は笹の密生している地域に適用する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6337	6337	0	0	やし科樹林		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	榎科、へちま、その他の科等の植物が密生している地域に適用する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6338	6338	0	0	湿 地		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	常時水を含み、土地が軟弱で湿地性の植物が生育している土地に適用する。湿地の範囲は輪生界記号を適用して表示する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6340	6340	0	0	砂れき地(未分類)		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	砂又はれきで覆われている土地に適用する。範囲を輪生界の記号を適用して表示する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6341	6341	0	0	砂 地		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	砂で覆われている土地をいう。範囲を輪生界の記号を適用して表示する。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6342	6342	0	0	れき地		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	れきで覆われている土地をいう。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6345	6345	0	0	干 潟		記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得 	低潮位において海面上に現れる砂忌地をいう。	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

地形等

大分類	分類	標準分類	図形区分	間断区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字幅(下側)	字幅(上側)	番号	線種	
地形等	等高線	7101	7101	0	0	等高線(計曲線)		等高線を取得 標高値は属性数値(単位:mm) 10mの主曲線及びこれより起算して5m目ごとの主曲線をいう。	0mの主曲線及びこれより起算して5m目ごとの主曲線をいう。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	4	
		7101	7101	0	1	等高線(計曲線:陰線)	—	120, ..., 20 (地図情報レベル500)		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7102	7102	0	0	等高線(主曲線)	—	等高線を取得 標高値は属性数値(単位:mm)	平均海面から起算して1mごとの等高線をいう。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	
		7102	7102	0	1	等高線(主曲線:陰線)	—	17, ..., 20 (地図情報レベル500)		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7103	7103	0	0	等高線(補助曲線)		等高線を取得 標高値は属性数値(単位:mm)	境界線又は境界な地形を示す地域等で主曲線だけでは地形を適切に表現できない部分について、主曲線の1/2の間隔に表す。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	710300
		7103	7103	0	1	等高線(補助曲線:陰線)		65, ..., 20 (地図情報レベル500)		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7104	7104	0	0	等高線(特殊補助曲線)		等高線を取得 標高値は属性数値(単位:mm)	主曲線の1/4の間隔の等高線で、補助曲線で適切な地形表現ができない部分について適用する。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	710400
		7104	7104	0	1	等高線(特殊補助曲線:陰線)		115, ..., 20 (地図情報レベル500)		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7105	7105	0	0	凹地(計曲線)		高い方を記しみるように等高線を取得 標高値は属性数値(単位:mm)	人工構造物との合成で生じた以外の凹地をいい、凹地をいい、0mの主曲線及びこれより起算して5m目ごとの主曲線をいう。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7105	7105	0	1	凹地(計曲線:陰線)		120, ..., 20 (地図情報レベル500)		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7106	7106	0	0	凹地(主曲線)		高い方を記しみるように等高線を取得 標高値は属性数値(単位:mm)	人工構造物との合成で生じた以外の凹地をいい、1mごとの等高線をいう。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	710600
		7106	7106	0	1	凹地(主曲線:陰線)		101, ..., 20 (地図情報レベル500)		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7107	7107	0	0	凹地(補助曲線)		高い方を記しみるように等高線を取得 標高値は属性数値(単位:mm)	人工構造物との合成で生じた以外の凹地をいい、主曲線の1/2の間隔の等高線をいう。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	710700
		7107	7107	0	1	凹地(補助曲線:陰線)		6.5, ..., 20 (地図情報レベル500)		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7108	7108	0	0	凹地(補助曲線:特殊補助曲線)		高い方を記しみるように等高線を取得 標高値は属性数値(単位:mm)	人工構造物との合成で生じた以外の凹地をいい、主曲線の1/4の間隔の等高線をいう。	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	710800
		7108	7108	0	1	凹地(補助曲線:特殊補助曲線:陰線)		4.25, ..., 20 (地図情報レベル500)		2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	

地形等

大分類	分類	標準分類	表紙分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字隅(下側)	字隅(上側)	線号	線種			
地形等	変形地	7201	7201	0	0	土がけ説明注記		図形に示して字面を入力 (土) 標高位置	土砂の崩落等によって自然にできた崖状の急斜面をいう。頂部を示す線と斜形断面を示す短線を頂部から最大傾斜方向へ2～5mmまで表示し、それ以外の斜形部分は下端を破線で表示する。	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3			
		7201	7201	11	0	土がけ(上端)		上端線 低い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		7201	7201	12	0	土がけ(下端)		下端線 高い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	720112	
		7201	7201	12	1	土がけ(下端陰線)		下端線 高い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7201	7201	99	0	土がけ(形状線)		補助線をデータで取得して表示		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		7202	7202	11	0	雨裂(上端)		上端線		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		7202	7202	12	0	雨裂(下端)		下端線		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		7202	7202	12	1	雨裂(下端陰線)		下端線		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7202	7202	99	0	雨裂(形状線)		補助線をデータで取得して表示	表土が雨水によって流出した状態をいい、土量の記号で表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7203	7203	11	0	急斜面(上端)		上端線 低い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		7203	7203	12	0	急斜面(下端)		下端線 高い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	720312	
		7203	7203	12	1	急斜面(下端陰線)		下端線 高い方を右に取得		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7203	7203	99	0	急斜面(形状線)		補助線をデータで取得して表示	谷地又はたいし等の周辺の傾斜が急で、等高線で表現するのは傾斜又は状況が明らかにならない地形をいい、土がけの記号で表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7206	7206	0	0	洞口		記号表示位置の点と向きを示す方向を取得		2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	

地形等

大分類	分類	標準分類	表数分類	図形区分	箇所区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字隅(下側)	字隅(上側)	番号	線種		
地形等	変形地	7211	7211	0	0	岩がけ説明注記		原形に對して平行直線を入力 (岩) 上端線 黒い方を右に取得 下端線 黒い方を右に取得 下端線 黒い方を右に取得 補助線をデータで取得して表示	岩石地が崖状になっている状態をいう。頂部を山形に、傾斜を示す短線を頂部から最大傾斜方向に表示する。	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		7211	7211	11	0	岩がけ(上端)			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		7211	7211	12	0	岩がけ(下端)			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	72 11 12	
		7211	7211	12	1	岩がけ(下端除線)	3.5 → (岩) 2.5		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 11 12	
		7211	7211	99	0	岩がけ(影状線)			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		7212	7212	0	0	露 岩		露度の黒い方を右にみる時で外線を取得	一般を地表に露出する岩石をいい、河跡及び海岸等で露出している岩石を含む。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	72 12 00
	平地	7213	7213	0	0	散 岩		露度の黒い方を右にみる時で外線を取得	地盤に散在する岩石をいい、岩層を含む。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		7213	7213	0	0	散 岩		最小 記号表示位置の点を取得	小さいものは最小記号で表示する。	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
		7214	7214	0	0	さんご礁		露度の黒い方を右にみる時で外線を取得	空中写真上で削除できる程度のもものについてその外線を表示する。	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	72 14 00	
		基準点	7301	7301	0	0	三角点		基準点記号又は指示点表示位置を取得 標高値は属性数値(単位: mm)	基本測測により設置された三角点をいう。標石の亡失したものについては表示しない。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4
7302	7302		0	0	水準点		基準点記号又は指示点表示位置を取得 標高値は属性数値(単位: mm)	基本測測により設置された水準点をいう。標石の亡失したものについては表示しない。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4		
7303	7303		0	0	多角点等		基準点記号又は指示点表示位置を取得 標高値は属性数値(単位: mm)	基本測測により設置された基準点のうち三角点及び水準点以外のものをいう。標石の亡失したものについては表示しない。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4		
7304	7304		0	0	公共基準点(三角点)		基準点記号又は指示点表示位置を取得 標高値は属性数値(単位: mm)	公共測測による1級基準点測測及び2級基準点測測により設置された基準点をいう。標石の亡失したものについては表示しない。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4		
7305	7305		0	0	公共基準点(水準点)		基準点記号又は指示点表示位置を取得 標高値は属性数値(単位: mm)	公共測測による1級水準測測及び2級水準測測により設置された水準点をいう。標石の亡失したものについては表示しない。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4		
7306	7306		0	0	公共基準点(多角点)		基準点記号又は指示点表示位置を取得 標高値は属性数値(単位: mm)	公共測測により設置された3級基準点をいう。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4		

地形等

大分類	分類	標準分類	数値分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字幅 (下側)	字幅 (上側)	線種	
地形等	基準点	7307	7307	0	0	その他の基準点		基準点記号又は指示点表示位置記号 標高値は属性数値(単位: mm)	工事等を通行のために、コンクリート杭等で堅固に作られた基準点という。	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4
		7308	7308	0	0	電子基準点		基準点記号又は指示点表示位置記号 標高値は属性数値(単位: mm)	基本測量により設置された電子基準点という。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4
		7309	7309	0	0	公共電子基準点		基準点記号又は指示点表示位置記号 標高値は属性数値(単位: mm)	公共測量により設置された電子基準点という。標高数値は、公共電子基準点付属の標高を表示する。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4
		7311	7311	0	0	標石を有しない標高点		基準点記号又は指示点表示位置記号 標高値は属性数値(単位: mm)		2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4
		7312	7312	0	0	図化機測定による標高点		基準点記号又は指示点表示位置記号 標高値は属性数値(単位: mm)		2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4
		7321	7321	0	0	公共基準点(3級基準点)		基準点記号又は指示点表示位置記号 標高値は属性数値(単位: mm)	埼玉県により設置された3級基準点という。測点名(番号)を記する。 亡失点は表示しない。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4
		7322	7322	0	0	公共基準点(4級基準点)		基準点記号又は指示点表示位置記号 標高値は属性数値(単位: mm)	埼玉県により設置された4級基準点という。測点名(番号)を記する。 亡失点は表示しない。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4
		7323	7323	0	0	公共基準点(その他の公共基準点)		基準点記号又は指示点表示位置記号 標高値は属性数値(単位: mm)	その他、公共基準点、業務で利用した基準点のみ表示する。	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4

注 記

大分類	分類	標準分類	表型分類	図形区分	間断区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字幅 (下側)	字幅 (上側)	線号	線種
注 記	8110	8110	0	0	0	市・東京都の区				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0.5	7	8	
	8111	8111	0	0	0	町・村・指定都市の区				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0.5	7	7	
	8112	8112	0	0	0	市町村飛地			市町村の飛地の名称は、市町村の名称に続けて「飛地」と付して表示する。	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0.25	7	5	
	8113	8113	0	0	0	大区域			大区域は、旧行政区名が大字の上に公称として呼称されているものに適用する。	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4.5	0.25	5	7	
	8114	8114	0	0	0	大字・町・丁目			町・丁目は大字に対応するものに適用する。	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4.5	0.25	3	7	
	8115	8115	0	0	0	小字・丁目			丁目は小字に対応するものに適用する。	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0.25	3	5	
	8116	8116	0	0	0	通り			地名としての通りという。	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0.25	3	5	
	8117	8117	0	0	0	その他の地名(大)			必要に応じて表示する。	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0.25	3	7	
	8118	8118	0	0	0	その他の地名(中)			必要に応じて表示する。	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0.25	3	5	
	8119	8119	0	0	0	その他の地名(小)			必要に応じて表示する。	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	3	4	
	8121	8121	0	0	0	道路の路線名				2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3.5	0.5	5	5	
	8122	8122	0	0	0	坂・峠・道路施設・インターチェンジ等				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	1	4	
	8123	8123	0	0	0	鉄道の路線名				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0.5	5	5	
	8124	8124	0	0	0	駅、停車場、信号所、鉄道施設				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	3	4	
	8125	8125	0	0	0	橋				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	5	4	




注 記

大分類	分類	標準分類	表型分類	図形区分	間断区分	名称(項目名)	図 式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字幅 (下側)	字幅 (上側)	線号	線種
注 記		8126	8126	0	0	トンネル				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	5	4	
		8131	8131	0	0	建物名称				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	3	4	
		8134	8134	0	0	建物の付属物				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	0.25	4	
		8140	8140	0	0	マンホール				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0.25	0.25	3	
		8141	8141	0	0	電柱				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0.25	0.25	3	
		8142	8142	0	0	高圧、灯台、坑口、記念碑、墓碑、鳥居、輸送管				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	0.25	4	
		8151	8151	0	0	河川、内湾、港				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0.25	5	5	
		8151	8151	0	0	岬、崎、鼻、岩礁				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	5	4	
		8151	8151	0	0	川岸、川原、洲、滝、浜、磯				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0.25	5	5	
		8151	8151	0	0	島				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0.25	5	5	
		8152	8152	0	0	水部施設、ダム				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	1	4	
		8153	8153	0	0	地下水路				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0.25	5	5	
		8161	9161	0	0	法面、構囲				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2.5	0.25	3	4	
		8162	8162	0	0	公園、運動場、牧場、飛行場、ゴルフ場、材料運搬場、温泉				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0.25	5	5	
		8163	8163	0	0	補生				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	1	4	

注記

大分類	分類	標記分類	表紙分類	図形区分	簡略区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通	用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字幅 (下欄)	字幅 (上欄)	線号	線種
注記		8171	8171	0	0	山					2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3.5	0.25	5	5	
		8171	8171	0	0	尖峰、丘、塚					2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.25	5	4	
		8171	8171	0	0	谷、沢					2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0.5	3	4	
		8181	8181	0	0	説明注記					2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2.5	0.25	2	4	
		8199	8199	0	0	指示点					2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	





道路台帳図式

大分類		分類	標準分類	表記分類	図形区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字幅 (下側)	字幅 (上側)	線号	線種										
整 飾	9001	9001	0	0	図郭線(外枠)					2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10										
	9002	9002	0	0	図郭線(表題部)		<table border="1" data-bbox="333 1341 384 1449"><tr><td>表題部</td><td>図郭線</td></tr><tr><td>図郭線</td><td>表題部</td></tr></table>	表題部	図郭線	図郭線	表題部			2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	8							
	表題部	図郭線																																
	図郭線	表題部																																
	9003	9003	0	0	図郭線(内枠)					2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5											
	9004	9004	0	0	分割線・隣接図面番号			分割線の端点には、隣接図面番号を注記する。1.本表欄B-2「ファイル命名規則(5)道路台帳図面ファイル」の命名規則に準じる。	数値地形図データとして継ぎ目なく連続したデータ(ズームレスなデータ)にするため、分割線で隣接の図面同士が正しく接合するよう調整すること。	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5										
	9005	9005	0	0	座標値		X=12345.000 Y=12345.000			2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3											
	9006	9006	0	0	方位・スケールバー					2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	3											
	9007	9007	0	0	縮 尺		1/500			2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3											
	9008	9008	0	0	図 番		<table border="1" data-bbox="788 1341 812 1449"><tr><td>図 番</td><td>2/3</td></tr></table>	図 番	2/3			2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3									
	図 番	2/3																																
9009	9009	0	0	路線名		鴻巣・川島線			2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	8												
9010	9010	0	0	路線番号 国道 路線番号 県道		<table border="1" data-bbox="924 1352 963 1449"><tr><td>299</td><td>76</td></tr><tr><td>国道</td><td>県道</td></tr></table>	299	76	国道	県道			2	0	1	1	1	1	0	1	0	0	3	0	0	8								
299	76																																	
国道	県道																																	
9011	9011	0	0	作成年月 補正年月		<table border="1" data-bbox="1003 1352 1043 1449"><tr><td>作 年</td><td>月</td><td>日</td></tr><tr><td>補 正</td><td>年</td><td>月</td></tr></table>	作 年	月	日	補 正	年	月			2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	8		
作 年	月	日																																
補 正	年	月																																
現 況 図	9101	9101	0	0	図面名称		道路現況平面図			2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3											
	9102	9102	0	0	地 番		1234-5			2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3											
敷 地 図	9201	9201	0	0	図面名称		道路敷地図			2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3											
	9202	9202	0	0	道路敷地番号					2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	3											

道路台帳図式

大分類	分類	図面分類	表部分類	図形区分	箇所区分	名称(項目名)	図式	取得方法	通	用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリッド	字大	字幅(下側)	字幅(上側)	図番	線種	
道路台帳付図等	敷地図	9203	9203	0	0	点間距離					2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3		
		9204	9204	0	0	道路敷地線(確定)			確定地線を結線する。		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		9205	9205	0	0	道路敷地線(未確定)			不確定地線(破線表示)		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		9301	9301	0	0	図面名称	道路台帳平面図				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3		
		9302	9302	0	0	中心線					2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	9303	9303	0	0	中心点					2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	3		
	9304	9304	0	0	20mピッチ					2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
	9305	9305	0	0	現地幅員線					2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
	9306	9306	0	0	現地幅員					2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	0	3	
	9307	9307	0	0	要素線・要素文字					2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	0	3		
	9308	9308	0	0	横断面所表示					2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	3		
	9309	9309	0	0	横断中心線・横断面					2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	0	3		
測定基図	9401	9401	0	0	図面名称	道路台帳測定基図				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3			
	9402	9402	0	0	調書図番	15-20 2/3				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	3		

道路台帳図式

大分類	分類	標準分類	表紙分類	図形区分	簡略区分	名称(項目名)	図式	取得方法	途 用	次元	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性	グリット	字大	字高 (下側)	字高 (上側)	線号	線種	
測定基図	9403	9403	0	0	0	区割線				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	9404	9404	0	0	0	区間番号				2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	
	9405	9405	0	0	0	橋梁箇所				2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	6	
	9406	9406	0	0	0	鉄道との交差箇所				2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	6	
	9407	9407	0	0	0	トンネル箇所				2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	6	
	9408	9408	0	0	0	補正年月旗揚げ				2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	
	9501	9501	0	0	0	図面名称	公園建続図			2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	
	9502	9502	0	0	0	公園図案番号	図案 2/3			2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	
公園	9503	9503	0	0	0	華界線				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	9504	9504	0	0	0	公園地番・引き出し線	1234-5			2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	
	9505	9505	0	0	0	公園作成年月 公園補正年月	年 月 日 H24年3月 H25年3月			2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	8	

7-3 道路台帳図チェックシステムのエラー

7-3-1 点検結果のエラーコード一覧表

点検結果のエラーコード一覧表

※注1

Code	区分	内 容
0010	I	DMファイルの検査を開始します
0011	I	DMファイルの検査が終了しました
0012	I	DMファイル検査の継続ができない、検査を中断しました
1001	I	フォーマット検査を開始
1002	I	フォーマット検査が完了
1003	S	ファイルが開けない、検査中断
1010	E	ファイルサイズがレコード長の整数倍でない
1011	S	ファイルの文字コードが不明
1012	E	ファイルの文字コードが【Shift_Jis】でない
1013	E	各レコードの区切りとなる「CR+LF」が無い
1014	S	「CR+LF」の無いエラーが10件以上、検査中断
1015	S	「CR+LF」の無いエラーががありました、検査中断
1016	E	レコード長が84Byteでない
1017	S	レコード長エラーが10件以上、検査中断
1018	S	レコード長エラーががありました、検査中断
2001	I	図郭レコードの検査(1)を開始
2002	I	図郭レコードの検査(1)が完了
2110	S	DMの先頭行が図郭レコードでない
2120	S	図郭レコード(a)の修正回数が数値でない
2121	E	図郭レコード(a)の図郭識別番号が入力されてない
2122	E	図郭レコード(a)の図郭識別番号が英数字でない
2123	W	図郭レコード(a)の図郭名称が入力されてない
2124	W	図郭レコード(a)の図郭名称に半角と全角混在している
2130	E	図郭レコード(a)の地図情報レベルが数値でないまたは末尾に空欄がある
2131	E	図郭レコード(a)の地図情報レベルが500または1000以外
2140	W	図郭レコード(a)のタイトル名に半角と全角混在している
2150	E	図郭レコード(a)の修正回数が数値でないまたは末尾に空欄がある
2160	E	図郭レコード(a)のバージョンが数値でないまたは空欄
2161	E	図郭レコード(a)のバージョンが'1'でない
2170	E	図郭レコード(a)の空き領域区分が数値でないまたは空欄
2210	E	図郭座標(1):左下Xが数値でないまたは末尾に空欄がある
2211	E	図郭座標(1):左下Yが数値でないまたは末尾に空欄がある
2212	E	図郭座標(1):右上Xが数値でないまたは末尾に空欄がある
2213	E	図郭座標(1):右上Yが数値でないまたは末尾に空欄がある
2214	E	図郭座標(2):左上Xが数値でないまたは末尾に空欄がある
2215	E	図郭座標(2):左上Yが数値でないまたは末尾に空欄がある
2216	E	図郭座標(2):右下Xが数値でないまたは末尾に空欄がある
2217	E	図郭座標(2):右下Yが数値でないまたは末尾に空欄がある
2220	E	図郭レコード(b)の要素数が数値でないまたは末尾に空欄がある
2221	E	図郭レコード(b)の要素数が、DMIに実在する要素の数と一致しない
2230	E	図郭レコード(b)のレコード数が数値でないまたは末尾に空欄がある
2231	E	図郭レコード(b)のレコード数が [全レコード数] - [図郭レコード]と一致しない
2232	E	図郭レコード(b)の要素のレコード数とその子レコードの数が整合しない
2233	S	図郭レコード(b)の要素のレコード数が数値でない
2235	I	図郭レコード(b)の要素数とレコード数の両方が数値でないので実データとの確認はしません
2240	E	座標値の単位が数値でないまたは末尾に空欄がある
2241	E	座標値の単位は地図情報レベル500または1000の時'1'とする
2242	E	座標値の単位は地図情報レベル2500または5000の時'10'とする
2243	E	座標値の単位は地図情報レベル10000の時'999'とする
2244	E	地図情報レベルが500 1000 2500 50000 10000以外
2245	I	地図情報レベルがエラーのため、座標値の単位との整合は確認しません
2250	E	図郭レコード(c)の隣接図郭識別番号が英数字でない
2260	I	修正回数がエラーのため、以降の検査ができません、中断しました
2268	E	図郭レコード(d)の作業年月が空欄です
2269	E	図郭レコード(d)の作業年月が数字でない
2270	E	図郭レコード(d)の作業年月の月が1～12以外
2271	E	図郭レコード(d)の現地調査年月が空欄です
2272	E	図郭レコード(d)の現地調査年月が数字でない
2273	E	図郭レコード(d)の現地調査の月が1～12以外

※注2

※注2

Code	区分	内 容
2274	E	図郭レコード(d)の撮影コース数が空欄です
2275	E	図郭レコード(d)の撮影コース数が数字でない
2276	E	図郭レコード(d)のレコード数が空欄です
2277	E	図郭レコード(d)のレコード数が数字でない
2278	E	図郭レコード(d)のレコード数と撮影コース数が整合しない
2280	W	図郭レコード(d)の入力機器名が入力されてない
2281	W	図郭レコード(d)の入力機器名に半角と全角混在している
2282	W	図郭レコード(d)の入公共測量承認番号が入力されてない
2283	W	図郭レコード(d)の公共測量承認番号に半角と全角混在している
2290	E	図郭レコード(d)の測地成果種別コードが空欄です
2291	E	図郭レコード(d)の測地成果種別コードが規定以外の数字です
2292	E	図郭レコード(d)の図郭種別コードが空欄です
2293	E	図郭レコード(d)の図郭種別コードが規定以外の数字です
2294	E	図郭レコード(d)の変換手法種別コードが空欄です
2295	E	図郭レコード(d)の変換手法種別コードが規定以外の数字です
2300	W	図郭レコード(e)の作業機関名が入力されてない
2301	W	図郭レコード(e)の作業機関名に半角と全角混在している
2310	E	図郭座標の端数:左下Xが数値でないまたは末尾に空欄がある
2311	E	図郭座標の端数:左下Yが数値でないまたは末尾に空欄がある
2312	E	図郭座標の端数:右上Xが数値でないまたは末尾に空欄がある
2313	E	図郭座標の端数:右上Yが数値でないまたは末尾に空欄がある
2314	E	図郭座標の端数:左上Xが数値でないまたは末尾に空欄がある
2315	E	図郭座標の端数:左上Yが数値でないまたは末尾に空欄がある
2316	E	図郭座標の端数:右下Xが数値でないまたは末尾に空欄がある
2317	E	図郭座標の端数:右下Yが数値でないまたは末尾に空欄がある
2318	E	図郭座標の端数:左下Xが座標値の単位がmで、0以外
2319	E	図郭座標の端数:左下Yが座標値の単位がmで、0以外
2320	I	図郭レコード(d)のレコード数がエラーのため、'0'として検査を継続します
2321	E	図郭レコード(f)のコース番号が空欄です(図郭レコード(d)のレコード数>0です)
2322	E	図郭レコード(f)のコース番号が英数字でない(図郭レコード(d)のレコード数>0です)
2323	E	図郭レコード(f)の撮影年月が空欄です
2324	E	図郭レコード(f)の撮影年月が数値でない
2325	E	図郭レコード(f)の年月が数値でない
2326	E	図郭レコード(f)の撮影縮尺が数値でないまたは末尾に空欄がある
2327	E	図郭レコード(f)の撮影枚数が数値でないまたは末尾に空欄がある
2328	E	図郭レコード(f)の写真番号始点が数値でないまたは末尾に空欄がある
2329	E	図郭レコード(f)の写真番号終点が数値でないまたは末尾に空欄がある
2330	E	図郭座標の端数:左下Xの符号が図郭座標と一致しない
2331	E	図郭座標の端数:左下Yの符号が図郭座標と一致しない
2332	E	図郭座標の端数:右上Xの符号が図郭座標と一致しない
2333	E	図郭座標の端数:右上Yの符号が図郭座標と一致しない
2334	E	図郭座標の端数:左上Xの符号が図郭座標と一致しない
2335	E	図郭座標の端数:左上Yの符号が図郭座標と一致しない
2336	E	図郭座標の端数:右下Xの符号が図郭座標と一致しない
2337	E	図郭座標の端数:右下Yの符号が図郭座標と一致しない
3010	E	Dmの最終行がグループヘッダーレコードとなっている
3011	E	グループヘッダーレコードの分類コードが数値でないまたは末尾に空欄がある
3012	E	グループヘッダーレコードの分類コード(レイヤ)がグループの基準となるレイヤと同一でない
3013	E	グループヘッダーレコード(要素グループ)の分類コード(項目)がグループの基準となる要素と同一でない
3020	E	グループヘッダーレコードの地域分類が数値でないまたは末尾に空欄がある
3021	E	グループヘッダーレコードの情報分類が数値でないまたは末尾に空欄がある
3022	E	グループヘッダーレコードの要素識別番号が数値でないまたは末尾に空欄がある
3023	E	グループヘッダーレコードの階層レベルが数値でないまたは末尾に空欄がある
3024	E	レイヤヘッダーレコードの階層レベルが次の行の階層レベルと不整合(インクリメントしてない)
3025	W	レイヤヘッダーレコードの階層レベルが1で分類コード(項目)が'00'でない
3026	W	レイヤヘッダーレコードの階層レベルが1以外で分類コード(項目)が'00'になっている
3030	E	ヘッダーレコードの要素数(総数)が数値でないまたは末尾に空欄がある
3031	E	ヘッダーレコードの要素数(グループ)が数値でないまたは末尾に空欄がある
3032	E	ヘッダーレコードの要素数(面)が数値でないまたは末尾に空欄がある
3033	E	ヘッダーレコードの要素数(線)が数値でないまたは末尾に空欄がある
3034	E	ヘッダーレコードの要素数(円)が数値でないまたは末尾に空欄がある

付属資料

Code	区分	内 容
3035	E	ヘッダーレコードの要素数(円弧)が数値でないまたは末尾に空欄がある
3036	E	ヘッダーレコードの要素数(点)が数値でないまたは末尾に空欄がある
3037	E	ヘッダーレコードの要素数(方向)が数値でないまたは末尾に空欄がある
3038	E	ヘッダーレコードの要素数(注記)が数値でないまたは末尾に空欄がある
3039	E	ヘッダーレコードの要素数(属性)が数値でないまたは末尾に空欄がある
3040	E	ヘッダーレコードの要素数(グッド・TIN)が数値でないまたは末尾に空欄がある
3041	E	ヘッダーレコードの要素数(総数)がグループ・要素数の合計と一致しない
3051	E	ヘッダーレコードの取得年月が空欄です
3052	E	ヘッダーレコードの取得年月が数字でない
3053	E	ヘッダーレコードの取得年月の月が1～12以外
3054	E	ヘッダーレコードの更新取得年月が空欄です
3055	E	ヘッダーレコードの更新取得年月が数字でない
3056	E	ヘッダーレコードの更新取得年月の月が1～12以外
3057	E	ヘッダーレコードの消去年月が空欄です
3058	E	ヘッダーレコードの消去年月が数字でない
3059	E	ヘッダーレコードの消去年月の月が1～12以外
3060	E	ヘッダーレコードの数値化区分が数値でないまたは末尾に空欄がある
3061	E	ヘッダーレコードの数値化区分が規定以外の数字です
3071	E	ヘッダーレコード要素数(グループ)が、階層レベルに実在する数と一致しない
3072	E	ヘッダーレコード要素数(面)が、階層レベルに実在する数と一致しない
3073	E	ヘッダーレコード要素数(線)が、階層レベルに実在する数と一致しない
3074	E	ヘッダーレコード要素数(円)が、階層レベルに実在する数と一致しない
3075	E	ヘッダーレコード要素数(円弧)が、階層レベルに実在する数と一致しない
3076	E	ヘッダーレコード要素数(点)が、階層レベルに実在する数と一致しない
3077	E	ヘッダーレコード要素数(方向)が、階層レベルに実在する数と一致しない
3078	E	ヘッダーレコード要素数(注記)が、階層レベルに実在する数と一致しない
3079	E	ヘッダーレコード要素数(属性)が、階層レベルに実在する数と一致しない
3080	E	ヘッダーレコード要素数(グッド・TIN)が、階層レベルに実在する数と一致しない
4011	E	分類コードが数値でないまたは末尾に空欄がある
4012	E	図形区分が数値でないまたは末尾に空欄がある
4013	E	分類コード+図形区分の要素が本仕様で規定されていない
4014	E	分類コード+図形区分の要素レコードタイプが本仕様で規定されていない(Dmコード表確認)
4020	E	地域分類が数値でないまたは末尾に空欄がある
4021	E	情報分類が数値でないまたは末尾に空欄がある
4022	E	要素識別番号が数値でないまたは末尾に空欄がある
4023	E	階層レベルが数値でないまたは末尾に空欄がある
4024	E	階層レベルがレイヤヘッダーレコードor要素グループヘッダーの階層レベルと不整合(インクリメントしてない)
4031	E	実データ区分が数値でないまたは末尾に空欄がある
4032	E	実データ区分が'0'で、レコードタイプ'E5'以外
4033	E	実データ区分が'1'で、レコードタイプ'E5'以外
4034	E	実データ区分が'2'で、レコードタイプ'E1 E2 E3 E4 E6'以外
4035	E	実データ区分が'3'で、レコードタイプ'E1 E2 E3 E4 E6'以外
4036	E	実データ区分が'6'で、レコードタイプ'E1 E2 E3 E4 E6'以外
4037	E	実データ区分が'4'で、レコードタイプ'E7'以外
4038	E	実データ区分が'5'で、レコードタイプ'E8'以外
4039	E	実データ区分が'0～6'以外
4040	E	精度区分が空欄です
4041	E	精度区分(上位桁)が'1～5'以外です
4042	E	精度区分(下位桁)が'4 5'以外です
4043	E	注記区分が数値でない
4044	W	注記区分が'0'で、レコードタイプ'E7'
4045	E	注記区分が'0'で、レコードタイプ'E7'以外
4046	E	注記区分が'0 1 2'以外(レコードタイプ'E7')
4047	W	注記区分が'0 1 2'以外(レコードタイプ'E7'以外)
4048	E	転移区分が数値でないまたは末尾に空欄がある
4049	E	転移区分が範囲外
4050	E	間断区分が数値でない
4051	E	間断区分が範囲外
4052	E	データ数が数値でないまたは末尾に空欄がある
4053	E	レコードタイプ'E5'で、データ数'0'以外
4054	E	レコードタイプ'E6'で、データ数'2'以外

付属資料

Code	区分	内 容
4055	E	レコードタイプ'E3 E4'で、データ数'3'以外
4056	E	レコードタイプ'E2'で、データ数<2
4057	E	レコードタイプ'E1'で、データ数<3
4058	E	レコードタイプ'E7 E8'で、データ数=0
4061	E	レコード数が数値でないまたは末尾に空欄がある
4062	E	レコード数が'0'で、データ数>0
4063	S	レコード数>0で、実データ区分が'0' or '1'
4064	S	レコード数とデータ数が整合しない(実データ区分が'2':二次元座標)
4065	S	レコード数とデータ数が整合しない(実データ区分が'3':三次元座標)
4067	S	レコード数とデータ数が整合しない(実データ区分が'4':漢字注記)
4068	S	レコード数とデータ数が整合しない(実データ区分が'4':半角注記)
4069	S	レコード数とデータ数が整合しない(実データ区分が'5':属性)
4070	W	実データ区分が'6'、本仕様では使用しない区分
4071	E	代表点座標Xが数値でないまたは末尾に空欄がある
4072	E	代表点座標Yが数値でないまたは末尾に空欄がある
4073	W	レコードタイプ'E5 E7'で代表点座標XとYが両方とも0
4074	W	属性数値が空欄です
4075	E	属性数値が数字でない
4076	E	レコードタイプ'E8'で、属性書式が空欄
4077	E	レコードタイプ'E8'以外で、属性書式が空欄でない
4081	E	取得年月が空欄です
4082	E	取得年月が数字でない
4083	E	取得年月の月が1～12以外
4084	E	更新取得年月が空欄です
4085	E	更新取得年月が数字でない
4086	E	更新取得年月の月が1～12以外
4087	E	消去年月が空欄です
4088	E	消去年月が数字でない
4089	E	消去年月の月が1～12以外
4090	E	要素識別番号反復回数が空欄です
4091	E	要素識別番号反復回数が1～9でない
4110	E	等高線データが二次元座標レコードでない(実データ区分確認)
4111	E	等高線データに属性数値がない(等高標高を設定する)
4510	W	座標レコード:座標間の距離が大きい
4511	E	座標レコード:座標間が0m(点)となっている
4512	E	座標レコード:レコードタイプ'E1'で、起点・終点座標が一致していない
4513	E	座標レコードでない、レコード数と実データ区分と座標レコードの関係にエラーあり(レコード数より実在の座標レコードが少ない)
4610	E	注記レコード:縦横区分が数値でない
4611	E	注記レコード:縦横区分が範囲外
4612	E	注記レコード:文字列の方向が数値でないまたは末尾に空欄がある
4613	E	注記レコード:文字列の方向が範囲外、横書きで-135～-45でない
4614	E	注記レコード:文字列の方向が範囲外、縦書きで-45～+45でない
4615	E	注記レコード:字大が数値でないまたは末尾に空欄がある
4616	E	注記レコード:字大が0となっている
4617	W	注記レコード:字大が小さい
4618	W	注記レコード:字大が大きい
4619	E	注記レコード:字隔が数値でないまたは末尾に空欄がある
4621	W	注記レコード:字隔が小さい
4622	W	注記レコード:字隔が大きい
4623	E	注記レコード:線号が数値でないまたは末尾に空欄がある
4624	E	注記レコード:線号が範囲外
4625	E	注記レコード:要素の注記区分が'1'で注記で漢字でない
4626	E	注記レコード:注記に第一・二水準以外の漢字が含まれている
4627	E	注記レコード:要素の注記区分が'2'で注記に漢字が含まれている
5011	W	現況図がありません
5012	W	敷地図がありません
5013	W	台帳図がありません
5014	W	測定基図がありません
5015	W	公図がありません
5021	S	道路敷地線が連続していないor分割線に接合していない
5022	E	分割線に接続する図面番号の注記がない

Code	区分	内 容
5023	W	分割線がない
5030	E	自己交差している
5041	E	同一分類の他のアイテムと重複した辺がある
5042	E	同一分類の他のアイテムが完全に含まれている、または一致している
5051	E	ラインの始点に同一分類の他のアイテムが接続していない
5052	E	ラインの終点に同一分類の他のアイテムが接続していない
5053	E	ラインの起終点に同一分類の他のアイテムが接続していない
5054	E	ラインの起終点に同一分類の他のアイテムが接続していない(ライン中間に接続あり)
5061	E	被覆:上端線の終点座標と一致する下端点がない
5062	E	被覆:上端線の始点座標と下端線の終点座標が一致しない
5063	E	被覆:上端線の始点が分割線に接続、終点座標と一致する下端線がない
5064	E	被覆:下端線の終点座標が分割線に接続していない
5065	E	被覆:上端線の終点が分割線に接続、始点座標と一致する下端線がない
5066	E	被覆:下端線の始点座標が分割線に接続していない
6010	S	図面接合チェック: 自図面の接合情報ファイルが存在しない
6011	W	図面接合チェック: 相手図面の接合情報が存在しない
6012	E	図面接合チェック: 相手図面に接合する線が存在(座標が一致)しない
6013	E	図面接合チェック: 自図面に接合する線が存在(座標が一致)しない
6014	E	図面接合チェック: レコードタイプが一致しない
6015	E	図面接合チェック: 分類コードが一致しない
6016	E	図面接合チェック: 図形区分が一致しない
6017	E	図面接合チェック: 間断区分が一致しない
9010	E	要素レコード(E8)のレコード数が数値でない
9011	E	レコードタイプ'I'(インテックス)が存在しているエラー
9012	E	レコードタイプ'M'(図郭レコード)が重複しているエラー
9013	E	DMLレコードタイプが'G'(グリッドヘッダーレコード)です、本仕様では扱いません
9014	E	DMLレコードタイプが'T'(不整三角網ヘッダーレコード)です、本仕様では扱いません
9015	E	DMLレコードタイプがエラー(要素レコードでない)
9016	S	DMLレコードタイプのエラーが存在する、検査を中断しました
9017	E	SytemError「Check134要素付属Record」:DMLレコードタイプがエラー(要素レコードでない)
9021	E	図面名称(ファイル名)が規定外
9022	E	図面名称の先頭2桁(事務所コード)が規定外
9023	E	図面名称の3桁目(道路種別コード)が規定外
9024	E	図面名称の7桁目(現道・旧道区分)が規定外
9025	E	図面名称が16文字でない
9026	E	図面名称(ファイル名)に全角文字があるのは規定外
9910	S	SytemError, (メンテナンス)

注 1 (区分)

- I : Information の略
- S : Stop (チェックを強制終了)
- E : Error (データの修正が必要)
- W : Warning (警告: 検出内容を精査し、適切な処置を講じる)

注 2 : (a)、(b)・・・は、「埼玉県公共測量作業規程: 付録 7」の公共測量標準図式数値地形図データファイル仕様を参照

7-4 書式及び様式

7-4-1 様式リスト (測量)

(1) 作 業

様式1-1	1級・2級基準点成果表
様式1-2	3級基準点成果表
様式1-3	4級基準点成果表
様式1-4	1級・2級基準点 点の記
様式1-5	3級基準点 点の記
様式1-6	土地境界立会い依頼書
様式1-7	道路境界確認書
様式1-8	委任状

(2) 調 書

様式2-1	境界標調書
様式2-2	境界標設置調書
様式2-3	土地所有者一覧表
様式2-4	特記事項調書
様式2-5	地点標台帳
様式2-6	地点標調書
様式2-7	境界承諾不調調書

(3) 書 類

様式3-1	身分証明書
様式3-2	法務局申請書
様式3-3	協力依頼書
様式3-4	土地立ち入り通知書
様式3-5	補正箇所総括表
様式3-6	着手時チェックシート (道路台帳整備)
様式3-7	着手時チェックシート (道路台帳整備詳細)
様式3-8	完了時チェックシート (道路台帳整備)

7-4-2 様式 (測量)

(1) 作業

様式 1－1 1 級・2 級基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成○年○月○日

基準点成果表 (AREA=9) 1 級 基 準 点 ° / " m BX0.000 LY0.000 NH0.000 ジオイド高0.000 縮尺係数						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地 下	屋上	標識番号	標石 金属標	
平成○年○月○日 改測 (旧点名：00-000-01) G N S S 測量による セミ・ダイナミック補正あり 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を 使用して得たものである (承認番号) 平○ 関公第○○号」						

点 の 記

(1 級基準点)

世界測地系(測地成果2011)

路 線		点 名		標識の種類	TYPE-1
X		H		作 成 者	
Y		所在地			
見 取 図					備 考
写 真					
				点 検 者	

点 の 記

(3級基準点)

世界測地系(測地成果2011)

路 線		点 名		標識の種類	TYPE - 2
X		H		作 成 者	
Y		所在地			
見 取 図					備 考
写 真			方位標		
			方位標		
			点 検 者		

様式 1 - 6 土地境界立会い依頼書

第 号
平成 年 月 日
様 ○○県土整備事務所 所長名

道路台帳整備に伴う土地境界確認の立会いについて（依頼）

県の土木行政につきましては、日ごろ格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
平成 年度施工の「 工事」 の道路台帳を整備することとなりました。

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、下記のとおり現地にて、土地境界確認の立会いをいただきたくお願い申し上げます。

なお、当日、代理の方に立会いを委任される場合は、同封の委任状に記名押印をして、代理人の方に持参していただくようお願いいたします。また、ご都合がつかない場合は、お手数ですが、あらかじめ当事務所までお知らせいただければ幸いです。

記

日 時 平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃

土地の所在 _____番地
_____番地

持参していただくもの

- 1 この依頼書
- 2 印鑑（境界についてご確認いただいた時の認めのために必要となります。）
- 3 代理の方が立会を行う場合は、委任状と代理の方の認め印

測量業者 _____ 電話 _____

現場責任者 _____

*このことについてのお問い合わせは、当事務所

_____部 _____担当 （担当者 _____）

までお願い致します。

当事務所の所在地 〒 _____ 番地

電話番号 _____

様式 1－7 道路境界確認書 (原本)

平成 年 月 日

境界立会いをした結果、下記土地と道路敷との境界について、別添図面のとおり相互に意思の確認が成立したので、確認書を各々1通保存する。

道路境界確認書

(承諾)

(県保有)

1. 確認した土地の所在

郡 市	町 村 大 字	丁 目	地 番	所有者氏名

2. 路線名

3. 確認が成立した境界の点を明示した図面

別添のとおり。

平成 年 月 日

住 所

氏 名

続 柄

住 所

印

埼玉県〇〇県土整備事務所 所長名 印

平成 年 月 日

境界立会いをした結果、下記土地と道路敷との境界について、別添図面のとおり相互に意思の確認が成立したので、確認書を各々1通保存する。

道路境界確認書

(承諾)

(県保有)

1. 確認した土地の所在

郡 市	町 村 大 字	丁 目	地 番	所有者氏名

2. 路線名

3. 確認が成立した境界の点を明示した図面

別添のとおり。

平成 年 月 日

住 所

氏 名

続 柄

住 所

印

埼玉県〇〇県土整備事務所 所長名 印

※様式は、日本工業規格A列3番とする。

様式 1－7 道路境界確認書（電子納品時）

平成 年 月 日

境界立会いをした結果、下記土地と道路敷との境界について、別添図面のとおり相互に意思の確認が成立したので、確認書を各々1通保存する。

道路境界確認書

(土地所有者保存)

1. 確認した土地の所在

郡 市	町 村 大 字	丁 目	地 番	所有者氏名

2. 路線名

3. 確認が成立した境界の点を明示した図面

別添のとおり。

平成 年 月 日

住所氏名続柄住所

印

埼玉県〇〇県土整備事務所 所長名 印

平成 年 月 日

境界立会いをした結果、下記土地と道路敷との境界について、別添図面のとおり相互に意思の確認が成立したので、確認書を各々1通保存する。

道路境界確認（承諾）書

(承諾者)

1. 確認した土地の所在

郡 市	町 村 大 字	丁 目	地 番	所有者氏名

2. 路線名

3. 確認が成立した境界の点を明示した図面

別添のとおり。

平成 年 月 日

住所氏名続柄住所

印

埼玉県〇〇県土整備事務所 所長名 印

電子成果品登録時の処理

※①住所、氏名、押印は黒く塗りつぶす

※②原本作成時の情報明記

・業務の受注年度（資料作成年度）

・委託業務名

・受注業者名

※①

※② 受注年度 業務名 会社名

※様式は、日本工業規格A列3番とする。

委 任 状

住 所 _____

氏 名 _____

私は、上記の者を代理人と定め、下記の土地に対する所有権及び所有権以外の権利のおよ
ぶ境界の立会いに関する一切の権限を委任します。

土地の表示

_____	番
_____	番
_____	番
_____	番
_____	番

平成 年 月 日

住 所 _____

氏 名 _____ 印

- ・ 委任状には、あなたが境界立会いを委任される方の住所、氏名を記載し、あなたの現住所、氏名、境界立会いを委任する土地の地番を記入し押印して下さい。
- ・ 法人所有の土地代表権を持たない方（社員等）が立ち会う場合でもこの委任状が必要となります。
- ・ この委任状は、代理人の方にお渡ししていただき、立会いの当日提出していただくか、事前に事務所あて郵送して下さい。

委 任 状

住 所 _____

氏 名 _____

私は、上記の者を代理人と定め、下記の土地に対する所有権及び所有権以外の権利のおよ
ぶ境界の立会いに關する一切の権限を委任します。

土地の表示

_____	番
_____	番
_____	番
_____	番
_____	番

平成 年 月 日

※①

電子成果品登録時の処理

※①住所、氏名、押印は黒く塗りつぶす

※②原本作成時の情報明記

- ・ 業務の受注年度（資料作成年度）
- ・ 委託業務名
- ・ 受注業者名

住 所

氏 名

- ・ 委任状には、あなたが境界立会いを委任される方の住所、氏名を記載し、あなたの現住所、氏名、境界立会いを委任する土地の地番を記入し押印して下さい。
- ・ 法人所有の土地代表権を持たない方（社員等）が立ち会う場合でもこの委任状が必要となります。
- ・ この委任状は、代理人の方にお渡ししていただき、立会いの当日提出していただくか、事前に事務所あて郵送して下さい。

(2) 調 書

書
調
標
界
境

敷地図番号

路線名:

世界測地系(測地成果2011)

[illegible]

書
調
標
界
境

敷地図番号	面積
1	100.00
2	100.00
3	100.00
4	100.00
5	100.00
6	100.00
7	100.00
8	100.00
9	100.00
10	100.00
11	100.00
12	100.00
13	100.00
14	100.00
15	100.00
16	100.00
17	100.00
18	100.00
19	100.00
20	100.00
21	100.00
22	100.00
23	100.00
24	100.00
25	100.00
26	100.00
27	100.00
28	100.00
29	100.00
30	100.00
31	100.00
32	100.00
33	100.00
34	100.00
35	100.00
36	100.00
37	100.00
38	100.00
39	100.00
40	100.00
41	100.00
42	100.00
43	100.00
44	100.00
45	100.00
46	100.00
47	100.00
48	100.00
49	100.00
50	100.00
51	100.00
52	100.00
53	100.00
54	100.00
55	100.00
56	100.00
57	100.00
58	100.00
59	100.00
60	100.00
61	100.00
62	100.00
63	100.00
64	100.00
65	100.00
66	100.00
67	100.00
68	100.00
69	100.00
70	100.00
71	100.00
72	100.00
73	100.00
74	100.00
75	100.00
76	100.00
77	100.00
78	100.00
79	100.00
80	100.00
81	100.00
82	100.00
83	100.00
84	100.00
85	100.00
86	100.00
87	100.00
88	100.00
89	100.00
90	100.00
91	100.00
92	100.00
93	100.00
94	100.00
95	100.00
96	100.00
97	100.00
98	100.00
99	100.00
100	100.00

路線名:

世界測地系(測地成果2011)

[illegible]

※様式は、日本工業規格A列3番とする。

土地所有者一覽表

路 線 名 :

[illegible]

注 1. 図面一葉ごと図面对照番号欄に隣接地及び道路区域内を分けて記入

2. 道路区域内の未登記は備考欄に未と記入

※様式は、日本工業規格A列3番とする。

特記事項調查書

1. 不法占用 2. 未買收 3. 未登記

路線名:

道路敷地図番号	概当地の住所・地番 関係者の住所・氏名	関係者の主張・又は現地の状況	検討事項及び事務所の見解	略 図
14/15	㉔ A 飯能市大字双柳75-17 飯能市大字双柳75-14 飯能 陽太郎 ㉕ B 飯能市大字双柳75-16 飯能市大字双柳663-1 大宮 二郎	[関係者の主張] A 平成14年の県の工事の時私有の土地㉔と県が残地売却した土地 ㉕との交換を県が約束したが、いまだに登記されていない、 B 平成14年の県工事で㉕土地を県に売ったと思っていたが、今だに私名義になっているとは思わなかった [現地の状況] ㉔は道路区域となっている ㉕はAが使用している	1.当時の丈量図 2.用地買収台帳 1,2を検討した結果A・Bの主張が裏づけられたので未登記と判明	

※様式は、日本工業規格A列3番とする。

様式 2－5 地点標台帳

地 点 標 台 帳

路 線 名	設 置 箇 所	設 置 箇 所 見 取 図	設 置 修 理 ・ 移 動 ・ 廃 止 等	
			年 月 日	
図 面 対 照 番 号				

※様式は、日本工業規格A列3番とする。

境界承諾不調調書

[illegible]

注 理由等は詳細に記述し、欄が不足の時は次の欄に継続して良い。なお検討資料は別途整理する。

※様式は、日本工業規格A列3番とする。

(3) 書 類

(表)

第	号
身分証明書	
受託者	住所
	名称
	役職及び氏名
上記の者は、_____契約に基づき、_____を行う者であることを証明する。	
有効期間	自 平成 年 月 日
	至 平成 年 月 日
発行日	平成 年 月 日
発行者	住所
埼玉県〇〇県土整備事務所 所長名	

(裏)

1. 本書は、公印、日付のないものは無効とする。
2. 有効期間を経過したとき、又は_____契約が解除されたとき等不明となったときは直ちに返還すること。
3. 役職、氏名に変更があったとき、又は受託者の住所・氏名に変更があったときは、すみやかに記載事項の変更を受けること。
4. 本証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

- 260 -

様式 3-3 協力依頼書

〇〇市町村長様

第 号

(〇〇課)

平成 年 月 日

〇〇県土整備事務所 所長名

道路台帳整備に伴う資料提供について（依頼）

県の土木行政につきましては、日ごろより格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当事務所では、〇〇道〇〇〇〇〇〇線の道路台帳整備を下記のとおり実施することになりました。

つきましては、貴市役所の関係資料及び成果等の提供について、御協力をお願いいたします。

なお、貴〇〇市所有の土地と、当該道路敷との境界を確認するため、後日立会いをお願い致します。※1

沿道地権者には、測量の立ち入り等連絡致しましたが、貴〇〇市への問い合わせがありましたら、本事業の主旨等ご説明頂ますようお願いいたします。

記

- 1、調査箇所 例 一般国道 299 号線（中山西交差点～中山陸橋（西））
飯能市大字中山地内
- 2、提供希望資料 1) 境界確認点の記載図（委託箇所近辺で成果のあるもの）
2) 基準点の記、成果表（1 級、2 級、3 級） ※2
- 3、計画機関 埼玉県〇〇県土整備事務所（〇〇担当：担当者名）
電話
- 4、受注業者 会社名（担当者：担当者名）

なお、ご不明な点につきましては、上記計画機関へご連絡下さい。

※1 立会が関係する場合 ※2 必要に応じ項目は変更する。

様式 3-4 土地立ち入り通知書

第 号

平成 年 月 日

関係者各位 ※1

埼玉県〇〇県土整備事務所 所長名

測量作業における土地立ち入りについて（依頼）

県の土木行政につきましては、日ごろより格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当事務所では、〇〇道〇〇〇〇〇〇線の道路台帳整備を下記のとおり実施することになりました。

つきましては、測量に伴い皆様方の土地に立ち入らせて頂きたいとご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、後日測量作業後に現地において、関係者様には境界確認をさせて頂きたいと思っておりますので何卒ご理解ご協力をお願い致します。

記

1. 測量期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日

2. 測量区間 (別紙案内図参照)

3. 作業機関 会社名

TEL

住所

現場責任者

4. 計画機関 埼玉県 〇〇県土整備事務所 〇〇担当

TEL

住所

担当者

※1 必要に応じ氏名を明記すること。 道路内の作業で収まる場合は必要としない。

様式 3-6 着手時チェックシート（道路台帳）

着手時チェックシート（道路台帳整備）					
実施年月日	平成 年 月 日				
発注者	部署名	氏名		所属	
	担当者	電話		メール	
受注者	会社名	氏名		所属	
	担当者	電話		メール	
業務概要	業務名				
	路線名				
	箇所名				
	工期	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで			
業務番号 ※1	(※1: 埼玉県が指定する番号)				
対象書類	書類等	フォルダ	ファイル形式	備考	
	☒ 業務管理ファイル	—	XML形式		
	☒ 基準点測量	KITEN	PDF、TXT形式	網図・計算簿 成果簿 等	
	☒ 境界測量	YOUCHI	PDF、TXT形式		
	☐ 調書類	各OTHSフォルダ	PDF形式	報告書、境界標調書	
	☐ 道路台帳補正調書	各OTHSフォルダ	PDF、XLS形式		
	☐ マスタデータ	各OTHSフォルダ	mdb		
	☐ システムファイル	各OTHSフォルダ	mdb	更新・集計・帳票	
	☐ 各種帳票	各OTHSフォルダ	EXCEL、PDF形式		
	☐ 道路現況平面図	DRAWING	DM、SFC形式		
	☐ 道路台帳平面図	DRAWING	DM、SFC形式		
	☐ 測定基図	DRAWING	DM、SFC形式		
	☐ 道路敷地図	DRAWING	DM、SFC形式		
	☐ 公図連続図	DRAWING	DM、SFC形式		
	☐ 台帳図 県庁用	DRAWING	TIFF形式		
	☐ 書類・打合せ記録簿	DOC	PDF形式		
	☐ その他の資料				
	デジタルカメラ	画素数	(100～200万画素)		
バックアップ	方法	☒ パソコンとCD ☐ パソコンとDVD ☐ パソコンと外付けハードディスク ☐ その他 ()			
	頻度	☐ 毎日 ☐ 2日に1回 ☒ 1週間に1回 ☐ その他 ()			
ウィルス対策	ソフト	(1週間に1回は定義データ更新状況を確認)			
適用基準類	☒ 埼玉県道路台帳作成要領(案)：平成26年10月（試行運用） ☒ 埼玉県電子納品運用ガイドライン：平成19年12月改訂版 ☒ 埼玉県公共測量作業規程（「作業規程の準則」と同じ） ☐ 測量成果電子納品要領(案) 平成20年12月 国土交通省 ☒ 特記仕様書 ☐ ()				
※本チェックシートは双方で保管すること。また、業務計画書に添付すること。					

様式 3 - 7 着手時チェックシート(道路台帳詳細)

着手時チェックシート（道路台帳整備詳細）		
対 象 項 目	区分	ファイル形式
測量データフォルダ(SURVEY)		
☐ ドキュメントサブフォルダ(DOC)		
☒ 特記仕様書		☐ ワード(.DOC) ☐ エクセル(.XLS) ☐ PDF形式
☒ 打合せ記録簿		☐ ワード(.DOC) ☐ エクセル(.XLS) ☐ PDF形式
☒ 実施報告書		☐ ワード(.DOC) ☐ エクセル(.XLS) ☐ PDF形式
☒ 道路台帳補正調書		ACCESS形式
☐ 橋梁現況台帳		☐ ワード(.DOC) ☐ エクセル(.XLS) ☐ PDF形式
☐ トンネル現況台帳		☐ ワード(.DOC) ☐ エクセル(.XLS) ☐ PDF形式
☐ 踏切現況台帳		☐ ワード(.DOC) ☐ エクセル(.XLS) ☐ PDF形式
☐ 歩道橋現況台帳		☐ ワード(.DOC) ☐ エクセル(.XLS) ☐ PDF形式
☐		
☐ 道路台帳補正報告書		EXCEL形式
☐ 点の記		PDF形式
☐ 土地所有者一覧表		PDF形式
☐ 境界承諾不調調書		PDF形式
☐ 境界標調書		PDF形式
☐ 境界標設置調書		PDF形式
☐ 地点標調書		PDF形式
☐ 道路境界確認承諾書		
☐		
☐		
☐		
☐		
図面フォルダ(DRAWING)		
☐ 図面フォルダ(DRAWING)		
☐ 道路現況平面図		DM形式（SFC形式） ※5種類の図面を1ファイルにて作成
☐ 道路台帳平面図		
☐ 道路台帳測定基図		
☐ 道路敷地図		
☐ 公図連続図		
☐		
☐		
※本チェックシートは双方で保管すること。また、業務計画書に添付すること。 ※様式(対象項目)は、業務に沿った内容に変更すること。		

様式 3-8 完了時チェックシート（道路台帳整備）

完了時チェックシート（道路台帳整備）					
実施年月日	平成 年 月 日				
発注者	部署名	氏名		所属	
	担当者	電話		メール	
受注者	会社名	氏名		所属	
	担当者	電話		メール	
業務概要	業務名				
	路線名				
	箇所名				
	工期	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで			
業務番号 ※1	(※1：埼玉県が指定する番号)				
対象書類	書類等	フォルダ	ファイル形式	備考	
測量管理ファイル	☐ 基準点測量成果	SURVEY/KITEN	PDF、TXT形式		
	☐ 境界測量成果	SURVEY/YOUCHI	PDF、TXT形式		
	☐ 書類類	SURVEY/OTHS	PDF形式		
図面管理ファイル	☒ 道路現況平面図	DRAWING	DM、SFC形式		
	☒ 道路台帳平面図	DRAWING	DM、SFC形式		
	☒ 道路台帳測定基図	DRAWING	DM、SFC形式		
	☒ 道路敷地図	DRAWING	DM、SFC形式		
	☒ 公図連続図	DRAWING	DM、SFC形式		
その他管理ファイル	☒ 書類、打合せ記録等	SURVEY/DOC	PDF形式		
	☐				
	☐				
道路台帳 チェックシステム の合否結果	図面種類	合否結果		備考（エラー内容等）	
	☒ 道路現況平面図	☒ 合	☐ 否		
	☒ 道路台帳平面図	☒ 合	☐ 否		
	☒ 道路台帳測定基図	☒ 合	☐ 否		
	☒ 道路敷地図	☒ 合	☐ 否		
	☒ 公図連続図	☒ 合	☐ 否		
	☐	☐ 合	☐ 否		
合否結果に関する コメント 等	道路台帳測定基図				
ウィルスチェック	ソフト名 (Ver.)				
	チェック実施年月日				
※対象書類の項目は、業務内容に沿った内容に変更すること。 ※道路台帳チェックシステムによる合否判定結果は納品成果に添付すること。					

7-4-3 様式リスト (調書)

(1) 道路台帳調書

様式 調-1	道路台帳
様式 調-2	実延長調書 (I)
様式 調-2	実延長調書 (II)
様式 調-3	橋調書
様式 調-4	トンネル調書
様式 調-5	鉄道等との交差調書

(2) 道路施設現況調書

- 第1号様式 (総括)
- 第2号様式 (独立専用自歩道)
- 第3号様式 (部分自歩道)
- 第4号様式 (有料道路)
- 第5-1号様式 (橋梁 (橋長15m以上))
- 第5-2号様式 (橋梁 (橋長2m以上15m未満))
- 第6号様式 (トンネル)
- 第7号様式 (踏切道)
- 第8号様式 (1.5車線の道路)

※ 橋梁名コード表 (第5-1号及び第5-2号様式に適用する)

7-4-4 様式(調書)

樣式調—I

帳台路道

[illegible]

(注) 重複延長の欄には、法第 11 条第 1 項又は、第 2 項の規定により他の道路に適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載する。

実延長調書 (I)

様式調-2

[illegible]

※ … ※	※ … ※
重	未
用	供
区	用
間	区
間	間

各面種類

道路部 幅員
(上段)平均幅員(面積÷延長)
(下段)区間データ幅員

実延長調書(Ⅱ)

様式調-2

[illegible]

防蔵冊類

ガードレール	 1	ガードパイプ	 3
ガードフェンス	 2	ガードケブル	 4

市街化区域	側溝種類	側溝
1…市街化区域	L型	溝……L
2…市街化調整区域	U型蓋有り側溝	溝……O
3…非線引き区域	U型蓋無し側溝	溝……U

橋 調 査 書 — 3 — 橋式調査書

[illegible]

橋種	鋼				コンクリート橋				石		木		橋															
	記	型	工	形	鋼	拱	橋	橋	KB	コンクリート床版橋	KB	コンクリート床版橋		MB	石版橋(桁橋)	MA	石	拱	橋	WB	木	桁	橋	WT	木	構	橋	SW
SB	鋼	桁	鋼	橋	鋼	拱	橋	橋	KA	コンクリート拱橋	KB	コンクリート床版橋	MA	石	拱	橋	橋	橋	WB	木	桁	橋	WT	木	構	橋	SW	吊橋(鋼桁が木材)
SC	鋼	桁	鋼	橋	鋼	明	橋	橋	KA	コンクリート拱橋	KB	コンクリート床版橋	MA	石	拱	橋	橋	橋	WB	木	桁	橋	WT	木	構	橋	SW	吊橋(鋼桁が木材)
ST	鋼	桁	鋼	橋	鋼	橋	橋	橋	KA	コンクリート拱橋	KB	コンクリート床版橋	MA	石	拱	橋	橋	橋	WB	木	桁	橋	WT	木	構	橋	SW	吊橋(鋼桁が木材)

道路種別

3..... 国道(区間外)

4..... 主要地方道

5..... 県道

交通

1..... 自動車交通不能

2..... 交通制限あり

3..... 交通制限なし

下
ハ
ネ
ル
調
書
様式調-4

[illegible]

道路種別	拱(天上部)、側壁	排水施設	照明設備	備考
3 …… 国道(区間外)	1 …… 素堀	スベース……	1 …… 無し	トンネルの保全状況その他
4 …… 主要地方道	2 …… 吹付	1 …… 有り	2 …… ナトリウム燈	トンネルの管理上必要な事項
5 …… 県道	3 …… 覆工		3 …… 蛍光燈	を記載すること。
			4 …… 水銀燈	
			5 …… その他	
			6 …… 上記各種併用	
			7 …… その他内装	

鐵道等との交差調書

樣式調—5

[illegible]

道路種別

3……国道(区間外)
4……主要地方道
5……県道

備考 (平面交差において)

- 1 …… 踏切警手を配置又は、自動踏切遮断機を設置
- 2 …… 一定時間に限り踏切警手を配置

3……踏切警報機を設置
4……その他

(2) 道路施設現況調書

※ キーコードについて

各様式中、ピンク色の項目を「キーコード」という。

キーコードは、個々のデータの固有性を明確にする目的で設けられており、データの住所にあたる重要なものである。従って、同じキーコードのデータが複数同じ様式中に存在してはならない。

第 1 号様式（総括）

※色付き項目はキーコード。

(1) 調査 機関区分	(2) 地方 公共団体 コード	(3) 道路 種別	(4) 路線名		(5) 現道・ 旧道区分	(6) 路線 分割	(7) 自動車 専用区分
			コード	名称			

(8) 総延長 m	(9) 重用延長 m	(10)未供用延長m		(11)渡船場			(12) 実延長 m
				箇所数			
		海上区間	その他 区間	自地域内	市区町 村界	都 道 府 県 界	

(13) 立体横断施設						(14) 道路面積 m ²					
横断歩道橋			地下横断歩道			道路構成別内訳				敷地所有関係別内訳	
階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	道路敷	道路部	車道	中央帯	国有地	地方公共 団体有地

(15) 歩道等 設置道路 延長m	(16)規格改良・未改良別車道幅員区分別実延長内訳m							(17) 路線数
	規格改良済				未改良			
	車道19.5 m以上	車道13.0 m以上	車道5.5m 以上	車道5.5m 未満	車道5.5m 以上	車道3.5m 以上	車道3.5m 未満	うち自動 車交通不 能区間

(18)路面別実延長内訳m				(19)中央帯延長m		(20)鉄道との交差箇所			
未舗装道	舗装道					立体交差		平面交差	
	セメント系	アスファルト系		植樹施設あり	植樹施設なし				
		高級	簡易			民鉄	専用鉄道	民鉄	専用鉄道

(21)種類別実延長内訳							
道路延長 m	橋梁			延長m	トンネル		
	箇所数				箇所数		
	自地域内	市区町村界	都道府県界		自地域内	市区町村界	都道府県界
							延長m

(22) 路線接続							
起点側				終点側			
地方公共 団 体 コード	道路種別	路線名		路線分割	地方公共 団 体 コード	道路種別	路線分割
		コード	名称				

第2号様式（独立専用自歩道）

※色付き項目はキーコード。

(1)調査 機関区分	(2)地方 公共団体 コード	(3)道路 種別	(4)路線名		(5)現道・ 旧道区分	(6)自歩道 専用区分	(7)総延長	(8)重用延長 m
			コード	名称				

(9)未供用 延長m	(10) 実延長m	(11)有効幅員区分別実延長内訳m					(12)路面別実延長内訳m	
		4 m以上	3 m以上	2 m以上	1 m以上	1 m未満	未舗装道	舗装道

(13)種類別実延長内訳								
道路延長m	橋梁				トンネル			
	箇所数			延長m	箇所数			延長m
	自地域内	市区町村界	都道府県界		自地域内	市区町村界	都道府県界	

(14) 道路面積 ㎡				(15) 鉄道との交差箇所				(16) 重用自歩道 設置延長m
道路構成別内訳		敷地所有関係別内訳		立体交差		平面交差		
道路数	有効幅員	国有地	地方公共団体有地	民鉄	専用鉄道	民鉄	専用鉄道	

第 3 号様式（部分自歩道）

※色付き項目はキーコード。

(1)調査 機関区分	(2)地方 公共団体 コード	(3)道路 種別	(4)路線名		(5)現道・ 旧道区分	(6)路線 分割	(7)歩道等 種別
			コード	名称			

(8)歩道等 延長m	(9)植樹施設延長m		(10)幅員区分別延長内訳m					(11)歩道等 面積 m ²
	列状	帯状	4 m以上	3 m以上	2 m以上	1 m以上	未舗装道	

第 4 号様式（有料道路）

※色付き項目はキーコード。

(1) 調査 機関区分	(2) 地方 公共団体 コード	(3) 道路 種別	(4) 路線名		(5) 現道・ 旧道区分	(6) 路線分割	(7) 有料道路名	
			コード	名称			コード	名称

(8) 事業体 区分	(9) 供用開始年月日				(10) 供用 延長m	(11) 航路 延長m
	年号	年	月	日		

(12) 車道幅員区分別延長内訳m				(13) 路面別供用延長内訳m	
				未舗装道	舗装道
車道19.5m 以上	車道13.0m 以上	車道5.5m 以上	車道5.5m 未満		セメント系 アスファルト系

(14) 種類別供用延長内訳							
道路延長m	橋梁				トンネル		
	箇所数			延長m			延長m
	自地域内	市区町村界	都道府県界		自地域内	市区町村界	都道府県界

第 5 - 1 号様式（橋梁「15m以上」）

※色付き項目はキーコード。

(1) 調査 機関区分	(2) 地方 公共団体 コード	(3) 道路 種別	(4) 路線名		(5) 現道・ 旧道区分	(6) 路線 分割	(7) 橋梁種別
			コード	名称			

(8) 橋梁名		(9) 分割番号	(10) 一般 有料区分	(11) 橋梁分類				
				路面位置	上部工			下部工 (基礎)
コード	名称				構造形式	使用材料	床版材料	

(12) 架設年次		(13) 橋長m	(14) 最大 支間長m	(15) 径間数	(16) 幅員0.1m			(17) 現況
年号	年				道路部	車道	歩道等	

(18) 他域橋長						
地方公共 団体コード	橋梁種別	橋梁名		現道・ 旧道区分	路線分割	橋長m
		コード	名称			

(19) 橋梁接続								
起点側					終点側			
地方公共 団体コード	橋梁種別	橋梁名		分割番号	地方公共 団体コード	橋梁種別	橋梁名	分割番号
		コード	名称				コード	名称

(20) 重要度	(21) 下部構造 分離	(22) 緊急輸送 道路	(23) 交差条件		(24) 適用基準	(25) 耐震補強
			交差条件	交差施設名		

第5－2号様式（橋梁「2 m以上15 m未満」）

※色付き項目はキーコード。

(1) 調査 機関区分	(2) 地方 公共団体 コード	(3) 道路 種別	(4) 路線名		(5) 現道・ 旧道区分	(6) 路線 分割	(7) 橋梁種別
			コード	名称			

(8) 橋梁名		(9) 分割番号	(10) 一般 有料区分	(11) 橋梁分類			
				路面位置	上部工		
コード	名称				構造形式	使用材料	床版材料
							下部工 (基礎)

(12) 架設年次		(13) 橋長m	(14) 最大 支間長m	(15) 径間数	(16) 幅員0.1m			(17) 現況
年号	年				道路部	車道	歩道等	

(18) 他域橋長						
地方公共 団体コード	橋梁種別	橋梁名		現道・ 旧道区分	路線分割	橋長m
		コード	名称			

(19) 橋梁接続							
起点側				終点側			
地方公共 団体コード	橋梁種別	橋梁名		分割番号	地方公共 団体コード	橋梁種別	分割番号
		コード	名称				

(20) 重要度	(21) 下部構造 分離	(22) 緊急輸送 道路	(23) 交差条件		(24) 適用基準	(25) 耐震補強
			交差条件	交差施設名		

第 6 号様式（トンネル）

※色付き項目はキーコード。

(1) 調査 機関区分	(2) 地方 公共団体 コード	(3) 道路 種別	(4) 路線名		(5) 現道・ 旧道区分	(6) 路線 分割
			コード	名称		

(7) トンネル名		(8) 分割番号	(9) 一般有料区分	(10) トンネル分類	(11) 建設年次	
コード	名称				年号	年

(12) 延長m	(13) 幅員0.1m			(14) 有効高0.1m	(15) 壁面区分	(16) 路面区分
	道路部	車道	歩道等			

(17) 内部施設					(18) 現況
換気施設	照明施設	非常用施設			
		通報装置	非常警報装置	消化設備	

(19) 他域延長						
地方公共 団体コード	道路種別	路線名		現道・旧道 区分	路線分割	延長m
		コード	名称			

第 7 号様式（踏切道）

※色付き項目はキーコード。

(1) 調査 機関区分	(2) 地方 公共団体 コード	(3) 道路 種別	(4) 路線名		(5) 現道・ 旧道区分	(6) 路線 分割	(7) 踏切道名	
			コード	名称			コード	名称

(8) 鉄道 事業者名	(9) 鉄道 線名	(10) 単複 線区分	(11) 踏切道 種別	(12) 延長m	(13) 幅員 0.1m	(14) 歩道等 施設	(15) 対道路幅員差0.1m	
							起点	終点
							符号含む	符号含む

(16) 交差角度	(17) 道路勾配%		(18) 路面区分	(19) 見通し距離				(20) 道路交差点距離		(21) 遮断時間
	起点	終点		起点		終点		起点 m	終点 m	分
	符号含む	符号含む		左	右	左	右			

第 8 号様式（ 1． 5 車線の道路）

(1) 調査 機関区分	(2) 地方 公共団体 コード	(3) 道路 種別	(4) 路線名		(5) 路線分割
			コード	名称	

(6) 1. 5車線の道路整備区間延長						(7) 待避所等		(8) 路線数
整備計画 延長	車道幅員≧5.5m		車道幅員<5.5m		現道活用 (未改良)	計画箇所	整備済箇所	市町村道 のみ記入
	計画延長	改良済延長	計画延長	改良済延長				

7-4-5 作成区分コードと修正度及び補正度

※注

工 種	コード	修正度	補正度	備 考
新規道路	1		5	
移管(受け)	2		5	
移管(廃止)	3		6	
歩（自歩）道工事	4	3	4	中心線変更なし、用地買収（両側）あり
歩（自歩）道工事	4	3	5	中心線変更あり、用地買収（両側）あり
道路改良工事	5	3	4	現道拡幅、中心線変更なし、用地買収（両側）あり
道路改良工事	5	3	5	現道拡幅、中心線変更あり、用地買収（両側）あり
交差点改良工事	6	3	4	隅切拡幅、用地買収（両側）あり
交差点改良工事	6	3	5	車線追加、用地買収（両側）あり
交差点改良工事	6	3	5	導流島の追加、用地買収（両側）あり
歩（自歩）道工事	4	2	4	中心線変更なし、用地買収なし
歩（自歩）道工事	4	2	4	中心線変更なし、用地買収（片側）あり
歩（自歩）道工事	4	2	5	中心線変更あり、用地買収（片側）あり
歩（自歩）道工事	4	2	4	中心線変更あり、用地買収なし
道路改良工事	5	2	4	現道拡幅、中心線変更なし、用地買収なし
道路改良工事	5	2	4	現道拡幅、中心線変更あり、用地買収なし
道路改良工事	5	2	4	現道拡幅、中心線変更なし、用地買収（片側）あり
道路改良工事	5	2	5	現道拡幅、中心線変更あり、用地買収（片側）あり
交差点改良工事	6	2	4	隅切拡幅、用地買収なし
交差点改良工事	6	2	5	隅切拡幅、用地買収（片側）あり
交差点改良工事	6	2	4	車線追加、用地買収なし
交差点改良工事	6	2	5	車線追加、用地買収（片側）あり
交差点改良工事	6	2	4	導流島の追加、用地買収なし
交差点改良工事	6	2	5	導流島の追加、用地買収（片側）あり
視距改良工事		2	4	路肩のみ、用地買収なし
視距改良工事		2	5	路肩のみ、用地買収（片側）あり
視距改良工事		2	4	中心線の変更、用地買収なし
視距改良工事		2	5	中心線の変更、用地買収（片側）あり
舗装工事（構造物含む）	7	1	3	
中央帯工事	8	1	3	中央分離帯
側溝整備工事	9	1	3	U型側溝、ロングU、排水工
ボックスカルバート工	10	1	3	ボックス暗渠
集水枳工事	11	1	3	
横断暗渠工事	12	1	3	
L型側溝工	13	1	3	
パイプカルバート工	14	1	3	
境界（地）ブロック工	15	1	3	
境界確定	15	1	3	
植栽工	16	1	3	植えた物を取るまたは、新規に植える。
縁石工	17	1	3	
花壇工	18	1	3	新規または、除去
歩車道境界工	19	1	3	
市町村道取付工	20	1	3	
歩道切下げ工	21	1	3	
交安 防護柵工	22	1	2	
交安 ガードレール	23	1	2	
交安 ガードフェンス	24	1	2	
交安 ガードパイプ	25	1	2	
交安 転落防止柵	26	1	2	
交安 横断防止柵	27	1	2	
交安 落石防止柵	28	1	2	
歩道フェンス	29	1	2	
ネットフェンス	30	1	2	

付属資料

工 種	コード	修正度	補正度	備 考
舗装打変工	31	1	2	$C o \Rightarrow A s$ 、 $A s \Rightarrow C o$
歩道打変工	32	1	2	$C o \Rightarrow A s$ 、 $A s \Rightarrow C o$ 、 $A s \Rightarrow B$
交安標識・案内標識工	33	1	1	1箇所20mを計上
交安標識・道路標識工	34	1	1	〃
都県境案内標識工	35	1	1	〃
交安道路照明灯工	36	1	1	〃
(独立式)	37	1	1	〃
(共架式)	38	1	1	〃
交安道路反射鏡工事	39	1	1	〃
マンホール	40	1		〃
電柱(東電、NTT)	41	1		〃
信号機	42	1		〃
消火栓	43	1		〃
支柱	44	1		〃
仕切弁、調整弁	45	1		〃
給水バルブ、シール弁	46	1		〃
ガスバルブ	47	1		〃
情報板、警報装置	48	1		〃
電話ボックス	49	1		〃
盛土	50	1		〃
積ブロック	51	1		
根固工	52	1		
土留工	53	1		
重力式擁壁工	54	1		
モルタル吹付け工	55	1		
護岸工事	56	1		
大型ブロック工	57	1		
逆T擁壁工	58	1		
障害物表示灯設置	59	1		
ポール立込工事	60	1		
チャッターバー設置工	61	1		
D I D区分	81			
市街化区域区分	82			
用途地域区分	83			
関東ローム区分	84			
緊急輸送道路区分	85			
通学路	86			
構造物(橋梁)	91		4or5	補正度は、上記コード1～6の区分に準じる。
構造物(トンネル)	92		4or5	〃
構造物(鉄道との交差)	93		4or5	〃
市町村合併	95		6	
路線変更	98		6	
見直し・修正	99		4	
影響路線	100		6	

※注

- ◇コード : 区間マスタデータシート【基本】の(179)作成区分
- ◇修正度 : 各県土整備事務所で発注される道路台帳図の新規及び補正業務の作業区分
- ◇補正度 : 道路環境課で発注される道路台帳補正業務の調書作成における作業区分

7-4-6 橋梁名コード表

橋梁名コード表

市 町 村 名	市町村【橋梁名コード】		埼玉県【橋梁名コード】						
	5_1、_2 最小番号	5_1、_2 最大番号	最小 番号	最大 番号	重要橋梁 15m以上		一般橋梁 2m以上15m以下		
【112011】川越市	10001	11000	80001	80100	80001	80050	80051		
【112020】熊谷市	11001	13000	80101	80300	80101	80150	80151		
【112038】川口市	13001	14000	80301	80400	80301	80330	80331		
【112062】行田市	14001	15000	80401	80600	80401	80450	80451		
【112071】秩父市	15001	16000	80601	80900	80601	80750	80751		
【112089】所沢市	16001	17000	80901	81000	80901	80930	80931		
【112097】飯能市	17001	18000	81001	81100	81001	81040	81041		
【112101】加須市	18001	20000	81101	81300	81101	81150	81151		
【112119】本庄市	20001	21000	81301	81400	81301	81340	81341		
【112127】東松山市	21001	22000	81401	81500	81401	81440	81441		
【112143】春日部市	22001	23000	81501	81600	81501	81530	81531		
【112151】狭山市	23001	24000	81601	81700	81601	81620	81621		
【112160】羽生市	24001	25000	81701	81800	81701	81720	81721		
【112178】鴻巣市	25001	26000	81801	81900	81801	81840	81841		
【112186】深谷市	26001	28000	81901	82100	81901	81950	81951		
【112194】上尾市	28001	29000	82101	82200	82101	82120	82121		
【112216】草加市	29001	30000	82201	82300	82201	82230	82231		
【112224】越谷市	30001	31000	82301	82400	82301	82330	82331		
【112232】蕨市	31001	32000	82401	82500	82401	82410	82411		
【112241】戸田市	32001	33000	82501	82600	82501	82520	82521		
【112259】入間市	33001	34000	82601	82700	82601	82630	82631		
【112275】朝霞市	34001	35000	82701	82800	82701	82720	82721		
【112283】志木市	35001	36000	82801	82900	82801	82820	82821		
【112291】和光市	36001	37000	82901	83000	82901	82920	82921		
【112305】新座市	37001	38000	83001	83100	83001	83020	83021		
【112313】桶川市	38001	39000	83101	83200	83101	83120	83121		
【112321】久喜市	39001	40000	83201	83400	83201	83250	83251		
【112330】北本市	40001	41000	80401	83500	83401	83420	83421		
【112348】八潮市	41001	42000	83501	83600	83501	83520	83521		
【112356】富士見市	42001	43000	83601	83700	83601	83620	83621		
【112372】三郷市	43001	44000	83701	83800	83701	83720	83721		
【112381】蓮田市	44001	45000	83801	83900	83801	83830	83831		
【112399】坂戸市	45001	46000	83901	84000	83901	83930	83931		
【112402】幸手市	46001	47000	84001	84100	84001	84030	84031		
【112411】鶴ヶ島市	47001	48000	84101	84200	84101	84120	84121		
【112429】日高市	48001	49000	84201	84300	84201	84220	84221		
【112437】吉川市	49001	50000	84301	84400	84301	84320	84321		
【112453】ふじみ野市	50001	51000	84401	84500	84401	84420	84421		
【112461】白岡市	51001	52000	84501	84600	84501	84530	84531		
【113018】伊奈町	52001	53000	84601	84700	84601	84620	84621		
【113247】三芳町	53001	54000	84701	84800	84701	84720	84721		
【113263】毛呂山町	54001	55000	84801	84900	84801	84820	84821		
【113271】越生町	55001	56000	84901	85000	84901	84920	84921		
【113417】滑川町	56001	57000	85001	85100	85001	85020	85021		
【113425】嵐山町	57001	58000	85101	85200	85101	85120	85121		
【113433】小川町	58001	59000	85201	85300	85201	85240	85241		
【113468】川島町	59001	60000	85301	85400	85301	85330	85331		
【113476】吉見町	60001	61000	85401	85500	85401	85430	85431		
【113484】鳩山町	61001	62000	85501	85600	85501	85530	85531		
【113492】ときがわ町	62001	63000	85601	85700	85601	85630	85631		
【113611】横瀬町	63001	64000	85701	85800	85701	85730	85731		
【113620】皆野町	64001	65000	85801	85900	85801	85830	85831		
【113638】長瀬町	65001	66000	85901	86000	85901	85930	85931		
【113654】小鹿野町	66001	67000	86001	86200	86001	86050	86051		
【113697】東秩父村	67001	68000	86201	86300	86201	86230	86231		
【113816】美里町	68001	69000	86301	86400	86301	86330	86331		
【113832】神川町	69001	70000	86401	86500	86401	86430	86431		
【113859】上里町	70001	71000	86501	86600	86501	86530	86531		
【114081】寄居町	71001	72000	86601	86700	86601	86630	86631		
【114421】宮代町	72001	73000	86701	86800	86701	86730	86731		
【114642】杉戸町	73001	74000	86801	86900	86801	86830	86831		
【114651】松伏町	74001	75000	86901	87000	86901	86930	86931		
【111000】さいたま市			87001		87001				

※ 新規に付与する「橋梁名コード」は、割り当てられた番号の範囲内の空き番号を付すものとする。

7-4-7 道路標識一覧表（標識番号を図面に明記する）

道路標識一覽


認識內隊

7-4-8 作図例


【※注】

以下、作図例の座標数値は、「日本測地系」で作成されていたSFCの図面を基に、CADソフトを使用して数値地形図（DM形式）のサンプル図を作成し、「DM補正ソフトウェア」により、「世界測地系（測地成果2011）」に座標変換したものである。


(1) 道路現況平面図 (1／2)




(1) 道路現況平面図 (2/2)




(2) 道路台帳平面図 (1 / 2)




(2) 道路台帳平面図 (2/2)




(3) 道路台帳測定基図 (1 / 2)




(3) 道路台帳測定基図 (2 / 2)




(4) 道路敷地図 (1 / 2)




(4) 道路敷地図 (2/2)




(5) 公図連続図 (1 / 2)



(5) 公図連続図 (2 / 2)



7-4-9 作図サンプル（道路台帳図）



参照 URL

◇埼玉県電子納品運用ガイドライン

URL: <http://www.pref.saitama.lg.jp/page/saitamakenniokerudensinouhin.html>

◇国土交通省の要領・基準（土木関係）

国土交通省

URL: <http://www.mlit.go.jp/>

土木設計業務等の電子納品要領(案)

URL: http://www.cals-ed.go.jp/calsec/rule/guide_c3r.pdf

◇その他の情報入手先

国土交通省電子納品に関する要領・基準

URL: http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_cals.htm

国土交通省国土地理院

URL: <http://www.gsi.go.jp/index.html>

国土交通省国土地理院 <測地成果2000導入に伴う座標変換マニュアル>

URL: http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/download/henkan_manual/index.htm

国土交通省電子運用ガイドライン（測量編）

URL: <http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/download/denshinouhin/index.htm>

測量成果電子納品要領(案)

URL: <http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/download/denshinouhin/pdf/H20youryou.pdf>

問い合わせ先

埼玉県が発注する道路台帳整備の電子納品に関する問い合わせ先は、埼玉県県土整備部道路環境課とする。

発行日 平成26年10月1日

改訂日 令和8年8月

埼玉県 県土整備部 道路環境課 道路環境担当

電話番号 048-830-5103

FAX番号 048-830-1942